

工事 番号	令和7年度	市長	副市長	教育長			審査
工事 名	R7-解2 女方市営住宅解体工事(4、10、26号室) 設計書	部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計 概要 要	設計概要 R7-解2女方市営住宅解体工事(4、10、26号室) 1. 直接仮設工事 一式 2. 建物本体撤去工事 一式 3. 整地工事 一式 4. 整地整理後作業 一式 この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の 対象工事の現場代理と兼務することができます。 受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課 に「現場代理人兼務届」（様式1）を提出してく ださい。	施行場所	筑西市女方57番地5				
		施行方法	請負				
		施工期日	令和 年 月 日	日間			
		延期・中止	令和 年 月 日	日間			
		起工年月日	令和 年 月 日				
		完成年月日	令和 年 月 日				
		遂行期限	令和 年 月 日				
		受注者	社名 代表者 住所				
起 工 理 由	用途廃止住宅としている女方市営住宅について、解体工事を行うもの。						
費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減		
起工額							
請負に対する額又は請負額							
工事価格							
測量及び試験費又は工事雑費							
用地及び補償費							
消費税相当額							
請負決定額							
変更請負額算定基準							
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____							
請負に附する額		×	請 負 比 率	=	請 負 額		

[illegible]

[illegible]

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
I	直接仮設工事						
	仮囲い(解体養生シート張り) 女方市営住宅4号室	H=3m 防災一類 材工共	26.57	m			
	仮囲い(解体養生シート張り) 女方市営住宅10号室	H=3m 防災一類 材工共	25.73	m			
	仮囲い(解体養生シート張り) 女方市営住宅26号室	H=3m 防災一類 材工共	29.75	m			
	建設機械 バックホウ+グラブプル	0.2mクラス	15.00	日			
	建設機械 油圧ブレーカー	アタッチメントのみ	3.00	日			
	計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	建物本体撤去工事						
1	建物上屋解体 女方市営住宅4号室	木造平屋	35.60	m ²			
	建物基礎、コンクリート土間 解体	建物周囲コンクリート 板など、 束石撤去、積込共	4.74	m ³			
	便槽解体・撤去	汲み取り式 全面解体・はつり共	1.00	力所			
	セメント瓦撤去		57.23	m ²			
	金属屋根撤去		8.74	m ²			
	とい撤去		23.00	m			
	台所設備撤去		1.00	力所			
	畳撤去	一畳 集積共	12.00	枚			
	木製戸撤去	扉のみ、集積共	41.67	m ²			
	臭突管撤去	はつり工 集積共、26号室も含 む	0.50	人			
	発生材処分費 コンクリート		7.01	t			
	発生材処分費 木くず		5.50	m ³			
	発生材処分費 繊維くず	畳	1.16	m ³			
	発生材処分費 金属くず		0.17	m ³			
	発生材処分費 ガラス・陶器くず		0.33	m ³			
	発生材処分費 その他がれき	コンクリート瓦	1.93	m ³			
	発生材処分 非飛散性アスベスト含有	臭突管100φ3m程度 積込、運搬費共	0.50	m ³			
	小計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	建物本体撤去工事						
2	建物上屋解体 女方市営住宅10号室	木造平屋	35.60	m ²			
	建物基礎、コンクリート土間 解体	建物周囲コンクリート 板など、束石撤去、積込共	4.74	m ³			
	便槽解体・撤去	汲み取り式 全面解体・はつり共	1.00	力所			
	外壁金属板撤去		43.61	m ²			
	金属屋根撤去		64.67	m ²			
	とい撤去		26.00	m			
	アルミテラス屋根撤去	はつりエ	1.00	人			
	台所設備撤去		1.00	式			
	ユニットバス撤去		1.00	式			
	畳撤去	一畳 集積共	12.00	枚			
	畳撤去	半畳 集積共	1.00	枚			
	木製戸撤去	扉のみ、集積共	20.83	m ²			
	鋼製戸撤去	枠、集積共	9.18	m ²			
	発生材処分費 コンクリート		7.63	t			
	発生材処分費 木くず		5.50	m ³			
	発生材処分費 繊維くず	畳	1.21	m ³			
	発生材処分費 金属くず		2.16	m ³			
	発生材処分費 ガラス・陶器くず		0.33	m ³			
	発生材処分費 廃プラスチック		0.27	m ³			
	小計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	建物本体撤去工事						
3	建物上屋解体 女方市営住宅26号室	木造平屋	35.60	m ²			
	建物基礎、コンクリート土間 解体	建物周囲コンクリート板など、 束石撤去、積込共	3.49	m ³			
	便槽解体・撤去	汲み取り式 全面解体・はつり共	1.00	力所			
	セメント瓦撤去		57.23	m ²			
	金属屋根撤去		8.74	m ²			
	とい撤去		23.00	m			
	台所設備撤去		1.00	力所			
	畳撤去	一畳 集積共	12.00	枚			
	木製戸撤去	扉のみ、集積共	30.09	m ²			
	鋼製戸撤去	枠、集積共	9.78	m ²			
	臭突管撤去	はつり工 集積共、4号室に含 む					
	浴室金属製架台撤去	はつり工	1.00	人			
	発生材処分費 コンクリート		5.16	t			
	発生材処分費 木くず		5.50	m ³			
	発生材処分費 繊維くず	畳	1.16	m ³			
	発生材処分費 金属くず		0.17	m ³			
	発生材処分費 ガラス・陶器くず		0.33	m ³			
	発生材処分費 その他がれき	コンクリート瓦	1.93	m ³			
	発生材処分 非飛散性アスベスト含有	4号室に含む 臭突管100φ3m程度 積込、運搬費共					
	小計						

[illegible]

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	整地工事						
	女方市営住宅 4号室 整地	敷地整地敷均し 機械	152.36	m ²			
	女方市営住宅 10号室 整地	敷地整地敷均し 機械	162.38	m ²			
	女方市営住宅 26号室 整地	敷地整地敷均し 機械	197.24	m ²			
	計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
IV	整地整理後作業						
	4号室 侵入防止単管パイプ	単管丸パイプ 48.6φ	30.50	m			
	4号室 単管パイプ接続部品	クランプ及びカバー	12.00	個			
	4号室 侵入防止単管パイプ柵設置	手間 はつりエ	0.50	人			
	10号室 侵入防止単管パイプ	単管丸パイプ 48.6φ	30.50	m			
	10号室 単管パイプ接続部品	クランプ及びカバー	12.00	個			
	10号室 侵入防止単管パイプ柵設置	手間 はつりエ	0.50	人			
	26号室 侵入防止単管パイプ	単管丸パイプ 48.6φ	34.00	m			
	26号室 単管パイプ接続部品	クランプ及びカバー	62.00	個			
	26号室 侵入防止単管パイプ柵設置	手間 はつりエ	0.50	人			
	単管エンドキャップ		34.00	個			
	単管パイプ接続金物	直線ジョイント	6.00	個			
	計						