

仕様書

1 委託業務内容

県営大川北地区経営体育成基盤整備事業第2工期に伴う試掘・確認調査
調査内容は、筑西市試掘調査実施要項（別紙参照1）による

2 試掘調査地

茨城県筑西市鍋山地内（別紙参照2）
（県営大川北地区経営体育成基盤整備事業第2工期に伴う排水路設置部分）
別紙に記載される試掘・確認調査設定範囲は目安である（別紙参照2）。

3 試掘調査期間

履行期間：令和8年7月1日（水）から令和8年12月18日（金）
発掘調査期間：約1.5か月
整理作業・報告書作成：約1か月
土日・祝日は除く。

4 積算に係る留意事項

- ・筑西市試掘調査実施要項（別紙参照1）による
- ・第2工期事業面積：約287,000 m²（別紙参照3）
- ・試掘調査面積：約2,000 m²
- ・その他条件：①表土剥ぎの際、砂利混入土（農道部分）と耕作土（田畑部分）とを分別すること。
②掘削残土は、試掘坑横に仮置きすること。
③試掘調査及び調査内容記録後の埋戻し、また、試掘・確認調査を実施した場所がわかるよう目印をつけること。
④埋戻しの際は、バックホー等の重量のある機械を用いて十分な転圧を実施し（道路施工上の留意事項に準ずる）、次期の耕作に備えること。
⑤畦畔は、崩さないこと。
⑥借用後は、トラクター等による畑耕起を実施すること。
⑦調査区域に埋設される塩ビ管には、細心の注意を払い調査を行うこと。