

県営大川北地区経営体育成基盤整備事業第1工期に
伴う埋蔵文化財の試掘・確認調査報告書

令和8年3月

株式会社 東京航業研究所

1 調 査 概 要

件 名 大川北地区経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財の試掘・確認調査

遺 跡 名 西明遺跡（遺跡番号 030） 石倉西遺跡（遺跡番号 063）

所 在 地 茨城県筑西市 大川北地区経営体育成基盤整備事業区域内

調査委託者 茨城県筑西市教育委員会

調査受託者 株式会社東京航業研究所（調査担当：古谷 渉 大高青海）

調査面積 5 8 8 6 m²（試掘坑：105 本）

調査期間 令和 7 年 1 0 月 1 日～令和 8 年 2 月 1 5 日（発掘調査）
令和 8 年 2 月 1 6 日～3 月 2 3 日（整理作業）

検出遺構 竪穴住居跡、陥穴、大型掘立柱建物跡、掘立柱建物跡、柱穴、官道、
区画溝、溝跡、柵列、土坑、井戸、円形有段遺構、方形区画墓、堀跡、
墓坑、畑の畝

出土遺物 ナイフ形石器、縄文土器、石器、弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、
墨書土器、カワラケ、礎石、砥石、瓦、鉄滓など

2 調 査 経 過

（発掘調査）

1 0 月 3 日 重機を搬入し、試掘坑の表土掘削に着手。

1 0 月 3 日 仮設トイレを設置。

1 1 月 1 5 日 西明遺跡現地説明会を実施。

2 月 6 日 試掘調査範囲の遺構確認・一部遺構掘削・遺構測量完了。

2 月 7 日 石倉西遺跡現地説明会を実施。

2 月 1 4 日 重機による埋め戻しを完了。

2 月 1 9 日 仮設トイレを撤去。

（整理作業）

2 月 1 6 日 日誌、遺物、図面、写真の整理に着手。

3 月 1 6 日 報告書編集に着手。

3 月 1 9 日 成果物納品準備完了。

3 試掘トレンチの内容

掘削した試掘坑 105 本のうち、遺構を検出した 100 本を中心に記載する。西明遺跡 17・19・119 号トレンチ、石倉西遺跡 52・62・64・65・111・135・136・152 号トレンチでは、遺構の性格を把握するため手掘りで一部を掘削した。試掘坑全体の内容については、全体図（第 1～2 図）、一覧表（第 1・2 表）を作成し、巻末に現場の遺構確認状況と、時期が推定可能な出土遺物の写真を添付している（写真図版）。なお、世界測地系（測地成果 2024）を用いている。

西明遺跡

1 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 29～34cm で、ほぼ平坦。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、土坑 9 基（推定深さ 30cm）、柱穴 34 基（推定深さ 30cm）を検出した。土師器、須恵器、近世のすり鉢（瀬戸美濃系か？）、近世の陶器、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

3 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 23～38cm で、ほぼ平坦。溝跡 1 条（推定深さ 50cm）、柱穴 3 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器、近世以降の泥面子が出土した。

5 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 24～37cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 40cm）、柱穴 17 基（推定深さ 30cm）を検出した。土師器、近世の陶磁器、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

6 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 28～37cm で、ほぼ平坦。土坑 2 基（推定深さ 30cm）、柱穴 10 基（推定深さ 30cm）を検出した。近世の陶器、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

8 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 17～23cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 60cm）、溝跡 1 条（推定深さ 40cm）、墓坑 2 基（推定深さ 40cm）、柱穴 2 基（推定深さ 40cm）を検出した。近現代の陶磁器、鉄滓（スラグ）が出土した。

9 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 25～69cm で、南から北へ傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、墓坑 3 基（推定深さ 50cm）、硬化面、柱穴 70 基（推定深さ 50cm）、低地を検出した。近現代の陶磁器、鉄滓（スラグ）が出土した。

10 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 23～37cm で、南から北へやや傾斜する。大型掘立柱建物跡 6 棟（推定深さ 50cm）、溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、柱穴 44 基（推定深さ 50cm）を検出した。縄文土器、近現代の陶磁器が出土した。

11 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 22～29cm で、ほぼ平坦。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）・柱穴 26 基（推定深さ 30cm）、硬化面を検出した。

12 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 23～87cm で、東から西へ傾斜する。溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、墓坑 1 基（推定深さ 30cm）、掘立柱建物跡 2 棟（推定深さ 30cm）、柱穴 1 基（推定深さ 30cm）、低地を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

13 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 22～36cm で、ほぼ平坦。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）を検出した。

14 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 22～24cm で、ほぼ平坦。溝跡 5 条（推定深さ 10cm）、柱穴 17 基（推定深さ 30cm）、畑の畝 25 条（推定深さ 10cm）を検出した。旧石器時代の石核（頁岩製）、近現代の陶磁器が出土した。

15号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 57 ～ 62cm で、ほぼ平坦。溝跡 3 条（推定深さ 30cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。

16号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 30 ～ 56cm で、南から北へやや傾斜する。溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、柱穴 16 基（推定深さ 30cm）を検出した。

17号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 35 ～ 56cm で、北から南へやや傾斜する。古代の竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 30cm）、古代の掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 50cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

18号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 27 ～ 32cm で、ほぼ平坦。溝跡 2 条（推定深さ 50cm）、掘立柱建物跡 2 棟（推定深さ 30cm）、柱穴 9 基（推定深さ 30cm）を検出した。

19号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 46 ～ 61cm で、北から南へやや傾斜する。溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、柱穴 11 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器（中期）、近世のカワラケが出土した。

21号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 43 ～ 55cm で、北から南へやや傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、土坑 2 基（推定深さ 30cm）を検出した。近世の陶器が出土した。

22号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 32 ～ 61cm で、北から南へやや傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、柱穴 3 基（推定深さ 30cm）を検出した。須恵器は出土した。

23号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 46 ～ 55cm で、ほぼ平坦。溝跡 7 条（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器（中期）、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

24号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 52 ～ 60cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 80cm）、溝跡 1 条（推定深さ 40cm）、柱穴 11 基（推定深さ 40cm）を検出した。

25号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 33 ～ 62cm で、北から南へ傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 70cm）、柱穴 45 基（推定深さ 40cm）を検出した。17世紀中葉～後葉の陶器（唐津焼）、近世のカワラケ、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

26号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 30 ～ 70cm で、北から南へ傾斜する。堀跡 2 条（推定深さ 100cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 40cm）、柱穴 3 基（推定深さ 40cm）を検出した。

31号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 51 ～ 80cm で、北から南へ傾斜する。縄文の陥穴 2 基（推定深さ 80cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 50cm）、溝跡 1 条（推定深さ 50cm）、柱穴 16 基（推定深さ 50cm）を検出した。縄文時代の削器（神津島・恩馳島の黒曜石製）、近現代の陶磁器が出土した。

32号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 46 ～ 60cm で、北から南へ傾斜する。掘立柱建物跡 4 棟（推定深さ 40cm）、柱穴 6 基（推定深さ 40cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

33号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 39 ～ 42cm で、ほぼ平坦。縄文の陥穴 4 基（推定深さ 80cm）、堀跡 2 条（推定深さ 100cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 40cm）、柱穴 15 基（推定深さ 40cm）を検出した。

34 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 19 ～ 60cm で、南から北へ傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 50cm）、柱穴 8 基（推定深さ 40cm）、谷を検出した。19 世紀の白磁（中国・徳化窯）、近現代の陶磁器が出土した。

36 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 21 ～ 61cm で、南から北へ傾斜する。溝跡 2 条（推定深さ 50cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 40cm）、柱穴 4 基（推定深さ 40cm）、谷を検出した。縄文時代の磨製石斧、近現代の陶磁器が出土した。

118 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 30 ～ 37cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 60cm）、柱穴 8 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器、近世以降の瓦、鉄滓（スラグ）が出土した。

119 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 28 ～ 36cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 60cm）、溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、柱穴 11 基（推定深さ 30cm）を検出した。近世の陶器（瀬戸美濃系）、近現代の陶磁器が出土した。

120 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 22 ～ 25cm で、ほぼ平坦。溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、墓坑 6 基（推定深さ 30cm）、柱穴 12 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

121 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 23 ～ 48cm で、ほぼ平坦。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、墓坑 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

122 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 20 ～ 37cm で、ほぼ平坦。溝跡 4 条（推定深さ 30cm）、墓坑 1 基（推定深さ 30cm）、畑の畝 8 条（推定深さ 10cm）を検出した。近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

123 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 37 ～ 64cm で、北から南へやや傾斜する。古代の掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 50cm）、中世の掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 30cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。

124 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 18 ～ 36cm で、ほぼ平坦。溝跡 3 条（推定深さ 30cm）、土坑 2 基（推定深さ 30cm）、柱穴 42 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文時代の敲き石（花崗岩製）、近世以降の瓦が出土した。

125 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 39 ～ 58cm で、北から南へやや傾斜する。溝跡 4 条（推定深さ 30cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 30cm）、柱穴 5 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

126 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 29 ～ 55cm で、北から南へやや傾斜する。溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、土坑 2 基（推定深さ 30cm）、柱穴 26 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器、近現代の陶磁器、鉄滓（スラグ）が出土した。

127 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 36 ～ 55cm で、北から南へやや傾斜する。堀跡 1 条（推定深さ 80cm）、溝跡 3 条（推定深さ 30cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。近現代の陶磁器が出土した。

128 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 32 ～ 50cm で、北から南へやや傾斜する。堀跡 1 条（推定深さ 80cm）、墓坑 1 基（推定深さ 40cm）、土坑 1 基（推定深さ 40cm）、柱穴 23 基（推定深さ 40cm）を検出した。中近世の台石（花崗岩製）、中近世の敲き石（花崗岩製）、近世の内耳土器が出土した。

129 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 21 ～ 33cm で、ほぼ平坦。土坑 1 基（推定深さ 60cm）を検出した。縄文土器、近世の土器、近現代の陶磁器、近世以降の瓦、炉壁、鉄滓（スラグ）が出土した。

130 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 17 ～ 25cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 60cm）、溝跡 1 条（推定深さ 40cm）、柱穴 7 基（推定深さ 40cm）を検出した。近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

131 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 28 ～ 39cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 40cm）、土坑 3 基（推定深さ 30cm）、柱穴 8 基（推定深さ 30cm）を検出した。中近世の敲き石（花崗岩製）、中世の土器、近現代の陶磁器、近世以降の瓦が出土した。

132 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 31 ～ 47cm で、ほぼ平坦。堀跡 1 条（推定深さ 40cm）、柱穴 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。近世の瓦質土器（火鉢か？）、近現代の陶磁器が出土した。

表面採集

縄文時代の打製石斧、近世の陶器、近世のほうろく、近現代の陶磁器が出土した。

石倉西遺跡

37号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが49～57cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡2軒（推定深さ30cm）、古代官道1条（推定深さ50cm）、溝跡2条（推定深さ30cm）を検出した。古代の土師器が出土した。

38号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが57～71cmで、ほぼ平坦。縄文時代の陥穴4基（推定深さ80cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴38基（推定深さ20cm）を検出した。古代の土師器が出土した。

39号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが61～88cmで、ほぼ平坦。縄文時代の陥穴4基（推定深さ80cm）、柱穴59基（推定深さ20cm）を検出した。古代の土師器が出土した。

41号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが66～91cmで、南から北へ傾斜する。柵列1条（推定深さ30cm）、土坑1基（推定深さ30cm）、柱穴4基（推定深さ30cm）を検出した。

42号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが23～66cmで、南から北へ傾斜する。柵列1条（推定深さ30cm）、柱穴2基（推定深さ30cm）を検出した。

52号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが26～38cmで、ほぼ平坦。区画溝4条（推定深さ20cm）、柱穴46基（推定深さ60cm）を検出した。縄文土器（中期）、古代の土師器・須恵器、須恵器蓋（新治産：9世紀）が出土した。

53号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが67～78cmで、ほぼ平坦。柱穴63基（推定深さ60cm）を検出した。古代の土師器・須恵器、近現代の陶磁器が出土した。

62号トレンチ（図版P39 写真図版P22～27）

遺構確認面は、現地表面からの深さが58～60cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡1軒（推定深さ30cm）、区画溝3条（推定深さ30cm）、柱穴25基（推定深さ60cm：石集中を含む）を検出した。石集中の柱穴から墨書土器（須恵器高台付碗）が出土した。古代の土師器・須恵器、内黒土師器坏、須恵器高台付坏、須恵器甕、近現代の陶磁器が出土した。包含層中（Ⅱb層：暗褐色土層中）からは、1cmから10cmほどの大きさで、丸みを帯びた川原石が多く出土した。石材はチャート・砂岩・花崗岩などから構成される。

礎石の下に敷く根石の可能性が高いと認識した。そこで、検出状況の写真を撮影し、遺物上げを行いながら遺構精査を進めたところ、直径200cmの大型の柱穴が検出された。また、柱穴中央より須恵器高台付碗（墨書土器）が出土した。

柱穴にサブトレンチを入れ、同時にトレンチ壁面の精査を行ったところ、石が多い層と石が少ない層が明確に分かれていることがわかった。石が少ない層が新しく、礎石を置く際に掘りくぼめた可能性がある。その下にロームを貼った硬化面が存在した。礎石を置いた場所である可能性が高い。柱穴内では、やわらかい柱痕を、やや固くしまったローム混じりの土が覆っており、柱が根腐れした痕跡と考えられる。柱穴は黒色土とローム質土を交互に突き固めた版築上の構造をしている。

石集中の柱穴は9世紀後葉に掘立柱建物から礎石建物へと建て替えられたと考えられる。

64号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが47～74cmで、北から南へやや傾斜する。区画溝2条（推定深さ30cm）、柱穴83基（推定深さ60cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

65号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが39～50cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡1軒（推定深さ20cm）、区画溝2条（推定深さ20cm）、柱穴27基（推定深さ60cm）を検出した。旧石器時代のナイフ形石器（チャート製）、古墳時代後期の土師器（鬼高式）、古代の土師器・須恵器、砥石（凝灰岩製）が出土した。

70号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 56 ～ 69cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 40cm）、柱穴 1 基（推定深さ 40cm）を検出した。縄文土器（中期）、古代の土師器・須恵器、須恵器坏、須恵器甕が出土した。

83号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 53 ～ 70cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 40cm）、柱穴 6 基（推定深さ 40cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

104号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 23 ～ 61cm で、南から北へ傾斜する。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 50cm）、柱穴 26 基（推定深さ 40cm）を検出した。古代の土師器・須恵器・灰釉陶器、中世の炆器が出土した。

105号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 40 ～ 56cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 50cm）、柱穴 22 基（推定深さ 40cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器・須恵器、須恵器坏が出土した。

111号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 27 ～ 41cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 30cm）、版築の溝跡 1 条（推定深さ 40cm）、柱穴 9 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器、弥生土器（後期）、古代の土師器・須恵器、鉄釘が出土した。

112号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 35 ～ 40cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 30cm）、柱穴 21 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文時代の剥片（メノウ製）、古代の土師器・須恵器・支脚、近現代の陶器が出土した。

113号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 32 ～ 48cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 30cm）、柱穴 12 基（推定深さ 60cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

114号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 28 ～ 42cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 3 軒（推定深さ 30cm）、溝跡 1 条（推定深さ 30cm）、柱穴 22 基（推定深さ 30cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

134号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 47 ～ 59cm で、ほぼ平坦。柱穴 53 基（推定深さ 60cm）を検出した。縄文時代の剥片（チャート製）、古代の土師器・須恵器、近現代の陶磁器が出土した。

135号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 36 ～ 41cm で、ほぼ平坦。区画溝 3 条（推定深さ 30cm）、溝跡 1 条（推定深さ 10cm）、柱穴 48 基（推定深さ 60cm）を検出した。縄文土器（後期称名寺 1 式）、縄文時代の磨り石（花崗岩製）、古代の土師器・須恵器、須恵器甕が出土した。

136号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 43 ～ 60cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 1 軒（推定深さ 30cm）、区画溝 1 条（推定深さ 30cm）、溝跡 1 条（推定深さ 60cm）、柱穴 53 基（推定深さ 60cm）を検出した。溝跡の断面形状から古代官道の側溝と推定される。旧石器時代の石核（チャート製）、古代の土師器・須恵器、須恵器蓋、近世の常滑焼、近現代の陶磁器が出土した。

137号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 60 ～ 96cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 40cm）、土坑 1 基（推定深さ 40cm）、柱穴 2 基（推定深さ 40cm）を検出した。縄文土器（中期加曾利 E 式）、古代の土師器・須恵器、須恵器蓋（8 世紀）が出土した。

138号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 66 ～ 86cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 1 軒（推定深さ 40cm）、土坑 1 基（推定深さ 40cm）、柱穴 11 基（推定深さ 40cm）を検出した。古代の土師器・須恵器、須恵器甕（新治産：9 世紀）、内黒土師器（9 世紀）、畿内系暗文土器（土師器：7 世紀末～8 世紀初頭）が出土した。

139 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 64 ～ 78cm で、ほぼ平坦。柱穴 5 基（推定深さ 40cm）を検出した。縄文土器、古墳時代前期の器台（土師器）、古代の土師器・須恵器、骨角製の櫛が出土した。

140 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 55 ～ 58cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 4 軒（推定深さ 40cm）、土坑 1 基（推定深さ 40cm）、柱穴 18 基（推定深さ 40cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器・須恵器、須恵器坏（9 世紀後半）、須恵器甕、中世の陶器、近世の陶器が出土した。

141 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 44 ～ 56cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 1 軒（推定深さ 30cm）、掘立柱建物跡 1 棟（推定深さ 50cm）、柱穴 9 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器、古墳時代前期の高坏（土師器）、古代の土師器・須恵器、内黒土師器、砥石（凝灰岩製）が出土した。

146 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 45 ～ 67cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 1 軒（推定深さ 80cm）、柱穴 35 基（推定深さ 30cm）を検出した。

147 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 34 ～ 60cm で、ほぼ平坦。方形区画墓の主体部 1 基（推定深さ 50cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）、柱穴 12 基（推定深さ 30cm）を検出した。

148 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 32 ～ 52cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 50cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）、柱穴 8 基（推定深さ 30cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器・須恵器、近現代の陶器が出土した。

149 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 33 ～ 52cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 1 軒（推定深さ 50cm）、土坑 2 基（推定深さ 30cm）、柱穴 23 基（推定深さ 30cm）を検出した。近世の陶器碗が出土した。

150 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 51 ～ 64cm で、ほぼ平坦。竪穴住居跡 2 軒（推定深さ 50cm）、溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、柱穴 19 基（推定深さ 30cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

151 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 47 ～ 63cm で、ほぼ平坦。方形区画墓の主体部 1 基（推定深さ 50cm）、溝跡 4 条（推定深さ 30cm）、柱穴 9 基（推定深さ 30cm）を検出した。溝跡は方形区画墓の周溝と考えられる。古代の土師器・須恵器、須恵器坏（新治産：8 世紀）が出土した。

152 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 49 ～ 57cm で、ほぼ平坦。古代官道 1 条（推定深さ 50cm）、溝跡 2 条（推定深さ 30cm）、土坑 1 基（推定深さ 30cm）、柱穴 1 基（推定深さ 30cm）を検出した。

古代官道は側溝の内側で幅 4 m、外側で幅 6 m である。37・157 号トレンチは 152 号トレンチと同じ幅で確認された。155 号トレンチは幅 1 m、170 号トレンチは幅 2 m の溝跡が延長線上に続いており、北北西に延びている。路面は人工的に盛り土をしており、上層には硬化面が存在する。

重機による表土掘削中に不自然なローム層の立ち上がりを確認できたので、遺構確認面（Ⅱ c 層：漸移層上面）まで下げずに、包含層中（Ⅱ b 層：暗褐色土層中）で止めた。不自然なローム層は人工的な盛り土であった。サブトレンチを入れて、土層を精査したところ、盛り土の上層には硬化面が確認できた。盛り土の下層からはラミナー状の水性堆積が確認された。盛り土をする前は水がたまるような溝状遺構だったと考えられる。道路の外側には道路本体の土手が確認できた。側溝は浅いものの、上層には硬化面が確認できた。側溝の土手も確認した。

古代官道は人工的で複雑な構造をしており、溝状遺構から盛り土を伴う遺構へと作り変えられたと考えられる。

153 号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが 47 ～ 55cm で、ほぼ平坦。柱穴 36 基（推定深さ 30cm）を検出した。

154・167・168号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが61～84cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡2軒（推定深さ10cm）、方形周溝墓の主体部1基（推定深さ50cm）、柱穴185基（推定深さ10cm）を検出した。古代の土師器・須恵器、近現代の陶磁器が出土した。

155号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが63～91cmで、ほぼ平坦。古代官道の側溝1条（推定深さ50cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴53基（推定深さ10cm）を検出した。

156号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが58～77cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡1軒（推定深さ10cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴45基（推定深さ10cm）を検出した。

157号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが49～66cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡2軒（推定深さ20cm）、古代官道の側溝1条（推定深さ50cm）、溝跡2条（推定深さ30cm）、柱穴9基（推定深さ10cm）を検出した。縄文時代の磨り石、古代の土師器が出土した。

古代官道は152トレンチと同じく、厚さ20cmほどの人工的な盛り土が確認できた。

158号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが36～59cmで、北から南へやや傾斜する。柱穴64基（推定深さ10cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器、近現代の陶器が出土した。

159号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが41～67cmで、北から南へやや傾斜する。竪穴住居跡2軒（推定深さ10cm）、土坑2基（推定深さ60cm）、柱穴36基（推定深さ10cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

160号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが39～57cmで、北から南へやや傾斜する。竪穴住居跡3軒（推定深さ20cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴38基（推定深さ20cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

161号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが36～50cmで、北から南へやや傾斜する。竪穴住居跡1軒（推定深さ30cm）、土坑1基（推定深さ30cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴43基（推定深さ30cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器が出土した。

162号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが49～57cmで、ほぼ平坦。溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴61基（推定深さ30cm）を検出した。

163号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが42～43cmで、ほぼ平坦。溝跡1条（推定深さ30cm）、土坑1基（推定深さ30cm）、柱穴1基（推定深さ30cm）を検出した。古代の土師器が出土した。

164号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが52～69cmで、ほぼ平坦。大型柱穴4基（推定深さ70cm）、柱穴99基（推定深さ30cm）を検出した。縄文土器（中期）、内黒土師器、近世以降の瓦が出土した。

165号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが48～61cmで、ほぼ平坦。円形有段遺構1基（推定深さ200cm）、柱穴91基（推定深さ30cm）を検出した。縄文時代のスタンプ形石器、古代の土師器・須恵器が出土した。

166号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが29～49cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡1軒（推定深さ80cm）、溝跡1条（推定深さ30cm）、柱穴13基（推定深さ30cm）を検出した。古代の土師器が出土した。

169号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが47～53cmで、ほぼ平坦。柱穴19基（推定深さ10cm）を検出した。中

世の陶器が出土した。

170号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが49～60cmで、ほぼ平坦。古代官道の側溝（推定深さ50cm）、柱穴6基（推定深さ30cm）、竪穴状遺構（推定深さ30cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器・須恵器、近世以降の瓦が出土した。

171号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが53～66cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡1軒（推定深さ80cm）、大型柱穴7基（推定深さ80cm）、柱穴51基（推定深さ30cm）を検出した。

172号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが46～62cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡2軒（推定深さ80cm）、柱穴34基（推定深さ30cm）を検出した。古代の土師器・須恵器、礎石（花崗岩製）が出土した。礎石はカマドの構築材として転用されたものと考えられる。

173号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが34～47cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡3軒（推定深さ30cm）、柱穴27基（推定深さ30cm）を検出した。古代の土師器・須恵器、須恵器坏、鉄釘が出土した。竪穴住居跡（SI-2）のカマド付近から3個体の土師器甕が出土した。

174号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが27～55cmで、南から北へやや傾斜する。縄文中期（阿玉台式期）の竪穴住居跡1軒（推定深さ30cm）、古代の竪穴住居跡2軒（推定深さ50cm）、柱穴31基（推定深さ30cm）を検出した。縄文土器（中期阿玉台式）、古墳時代前期の土師器、古代の土師器・須恵器、中世の陶器、近世の陶器が出土した。

175号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが37～66cmで、南から北へやや傾斜する。竪穴住居跡2軒（推定深さ50cm）、柱穴29基（推定深さ30cm）、井戸1基（推定深さ100cm）を検出した。縄文土器、古代の土師器・須恵器、土師器模倣坏、畿内系暗文土器（土師器：7世紀末～8世紀初頭）、近現代の陶磁器が出土した。

176号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが44～60cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡2軒（推定深さ50cm）、柱穴21基（推定深さ40cm）を検出した。縄文土器、縄文時代の敲き石（花崗岩製）、古代の土師器・須恵器、中世の陶器、近現代の陶磁器が出土した。

177号トレンチ

遺構確認面は、現地表面からの深さが33～42cmで、ほぼ平坦。竪穴住居跡4軒（推定深さ40cm）、柱穴18基（推定深さ50cm）を検出した。古代の土師器・須恵器が出土した。

表面採集

古代の土師器・須恵器、近現代の陶磁器が出土した。

4 まとめ

西明遺跡

試掘・確認調査によって、1) 遺跡範囲の南側から、2) 縄文時代の陥穴が検出された。3) 川に近い狩り場と考えられる。1) 遺跡範囲の中央から、2) 古代の竪穴住居跡・掘立柱建物跡などの遺構が検出された。3) 南東約1 kmに位置する石倉西遺跡との関係が示唆される。また、1) 遺跡範囲の全体から、2) 堀跡・掘立柱建物跡などの遺構が検出された。3) 遺跡範囲が北側と南側で広がり、時代幅が旧石器時代・縄文時代まで遡ることが判明した。

旧石器時代

中央の14号トレンチから頁岩製の石核が出土している。

縄文時代

南側の31号・33号トレンチで陥穴が6基検出されている。31号トレンチからは縄文時代の削器（神津島・恩馳島の黒曜石製）が出土している。陥穴は暗褐色土層（Ⅱb層）の下面、漸移層（Ⅱc層）の上面から検出されており、縄文時代早期の可能性がある。

古代

中央の17号・123号トレンチから竪穴住居跡2軒と掘立柱建物跡1棟が検出された。北側の1号トレンチからは土師器・須恵器、中央の22号トレンチからは須恵器が出土している。茨城県教育財団の本調査では奈良・平安時代の竪穴住居跡が検出されており、古代の集落遺跡であったと考えられる。

中世

全体から堀跡・掘立柱建物跡などの遺構が検出された。確実に中世まで遡る遺物は少なく、多くは近世のカワラケ・陶器・磁器である。堀跡などの廃棄・埋没過程で埋まったものと考えられる。一方、鉄滓（スラグ）・炉壁が出土しており、遺跡内で製鉄が行われていた可能性が高い。周辺遺跡の状況や歴史的背景を考えると、中世、戦国時代の城跡の可能性もある。しかし、遺物の出土状況からすると、近世の館跡の可能性も捨てきれない。

石倉西遺跡

試掘・確認調査によって、1) 遺跡範囲の北側から、2) 縄文時代の陥穴が検出された。3) 川に近い狩り場と考えられる。1) 遺跡範囲の南側から、2) 縄文時代中期（阿玉台式期）の竪穴住居跡が検出された。3) 縄文時代中期の集落遺跡と考えられる。さらに、1) 遺跡範囲の全体から、2) 古代の竪穴住居跡・掘立柱建物跡・官道・区画溝・円形有段遺構・方形区画墓などの遺構が検出された。1) 遺跡範囲の北側から、2) 江戸時代の溝跡が検出された。3) 用水路と考えられる。

遺跡範囲が北側と東側で広がり、時代幅が旧石器時代・縄文時代・弥生時代まで遡ることが判明した。

旧石器時代

中央の65号トレンチからチャート製のナイフ形石器、136号トレンチからチャート製の石核が出土している。トレンチャーや古代の溝跡によって掘り起こされた可能が高く、旧石器時代のブロックが存在すると考えられる。

縄文時代

北側の38号・39号トレンチで陥穴が8基検出されている。陥穴は暗褐色土層（Ⅱb層）の下面、漸移層（Ⅱc層）の上面から検出されており、縄文時代早期の可能性もある。西側の70号トレンチ、東側の148号トレンチから、縄文時代早期前半の撚糸文土器に伴う縄文土器が2点出土している。また、北側の165号トレンチからスタンプ形石器が出土しており、縄文時代早期前半の撚糸文期の所産と考えられる。

南側の174号トレンチから縄文時代中期（阿玉台式期）の竪穴住居跡が検出された。縄文時代中期の集落遺跡と考えられる。中期から後期の縄文土器（加曽利E式・称名寺1式など）は全体からまばらに出土している。

弥生時代

南側の111号トレンチから弥生時代後期の土器が出土した。

古墳時代

西側の139号トレンチ、南側の141・173・174号トレンチから古墳時代前期の土師器が出土している。中央の65号トレンチから古墳時代後期の鬼高式土器が出土している。

古代

中央から竪穴住居跡 3 軒、柱穴、官道、区画溝、溝跡、柵列、土坑が検出された。竪穴住居跡は少ない。

北側から竪穴住居跡 1 6 軒、竪穴状遺構、大型柱穴、柱穴、官道、溝跡、土坑、円形有段遺構、方形区画墓が検出された。大型柱穴があり、竪穴住居跡と方形区画墓がある。官衙の一部であるとともに、集落域と墓域と考えられる。

西側から竪穴住居跡 1 1 軒、柱穴、土坑が検出された。竪穴住居跡が存在し、集落域と考えられる。

南側から竪穴住居跡 3 4 軒、掘立柱建物跡 1 棟、柱穴、溝跡、井戸が検出された。竪穴住居跡が多く、集落域と考えられる。

東側から竪穴住居跡 5 軒、柱穴、溝跡、土坑、方形区画墓が検出された。東側は竪穴住居跡と方形区画墓が存在し、集落域と墓域と考えられる。

竪穴住居跡は北カマドのものが多く、方位が比較的そろっている。

遺物は土師器・須恵器などが出土している。北側の遺物量は少ない。一方、西側・南側・東側は遺物量が多く、集落域と考えられる。

西側の 1 3 8 号トレンチと南側の 1 7 5 号トレンチから畿内系暗文土器（土師器）が出土した。中央の 6 2 トレンチからは墨書土器（須恵器高台付碗）が出土した。南側の 1 0 4 号トレンチからは灰釉陶器が出土している。北側の 6 5 トレンチと南側の 1 4 1 トレンチから砥石が出土している。西側の 1 3 9 号トレンチからは骨角製の櫛が出土した。北側の 1 7 2 号トレンチから礎石（花崗岩製）が出土した。南側の 1 7 3 号トレンチのカマド付近から甕が出土しており、畿内系の刷毛甕の可能性もある。西側の 1 3 8 号トレンチからは内黒土師器がまとまって出土している。全体で、甕・壺などの煮炊きや貯蔵用の器種が少なく、坏・皿などの食膳用の器種が多い。

中世

北側の 1 6 9 号トレンチ、西側の 1 4 0 号トレンチ、南側の 1 7 4 号トレンチから中世の陶器が出土している。南側の 1 7 6 号トレンチからは中世の青磁が出土している。茨城県教育財団の本調査では中世の館跡が検出されており、関連性が指摘できる。

近世

北側の 1 7 0 号トレンチから近世の溝跡が検出された。中央の 1 3 3 号トレンチ、西側の 1 4 0 号トレンチ、東側の 1 4 9 号トレンチ、南側の 1 7 4 号トレンチからは近世の陶器が出土している。南側の 1 0 4 号トレンチからは中世の炆器が出土している。中央の 1 3 6 号トレンチから近世の常滑焼が出土している。近世の遺物は全体からまばらに出土している。

第1表 試掘トレンチ一覧表

TR		地番	遺構確認面		検出遺構（推定深さ cm）	推定時期
			現地表面からの 深さ（約 cm）	地形的特徴		
			西明遺跡			
01	北	3316	29 ～ 34	ほぼ平坦	溝跡1条(30 cm)・土坑9基(30cm)・ 柱穴34基(30cm)	中世
03	北	3298	23 ～ 38	ほぼ平坦	溝跡1条(50 cm)・柱穴3基(30cm)	中世
05	北	3305	24 ～ 37	ほぼ平坦	堀跡1条(40 cm)・柱穴17基(30cm)	中世
06	北	3299-1	28 ～ 37	ほぼ平坦	土坑2基(30 cm)・柱穴10基(30cm)	中世
08	北	3276-2	17 ～ 23	ほぼ平坦	堀跡1条(60 cm)・溝跡1条(40 cm)・ 墓坑2基(40 cm)・柱穴2基(40 cm)	中世
09	中央	3268- 2.4	25 ～ 69	南から北へ 傾斜する	溝跡1条(30 cm)・墓坑3基(50 cm)・硬化面 柱穴70基(50cm)・低地(船着き場60cm)	中世
10	中央	3268-3	23 ～ 37	南から北へ やや傾斜する	大型掘立柱建物跡6棟(50cm)・ 溝跡2条(30 cm)・柱穴44基(50cm)	中世
11	中央	3268-2	22 ～ 29	ほぼ平坦	溝跡1条(30 cm)・柱穴26基(30cm)・ 硬化面	中世
12	中央	3257	23 ～ 87	東から西へ 傾斜する	溝跡2条(30 cm)・墓坑1基(30 cm)・ 掘立柱建物跡2棟(30cm)・ 柱穴1基(30cm)・低地(船着き場60cm)	中世
13	中央	3263	22 ～ 36	ほぼ平坦	溝跡1条(30 cm)	中世
14	中央	3264-1	22 ～ 24	ほぼ平坦	溝跡5条(10 cm)柱穴17基(30cm)・ 畑の畝25条(10cm)	中世
15	東	647-1	57 ～ 62	ほぼ平坦	溝跡3条(30 cm)・土坑1基(30cm)	中世
16	東	648-1	30 ～ 56	南から北へ やや傾斜する	溝跡2条(30 cm)・柱穴16基(30cm)	中世
17	中央	3260	35 ～ 56	北から南へ やや傾斜する	竪穴住居跡2軒(30 cm)・ 掘立柱建物跡1棟(50cm)	古代
18	中央	3261-2	27 ～ 32	ほぼ平坦	溝跡2条(50 cm)・掘立柱建物跡2棟 (30cm)・柱穴9基(30cm)	中世
19	東	672	46 ～ 61	北から南へ やや傾斜する	溝跡2条(30 cm)・柱穴11基(30cm)	中世
20	中央	673-1	77 ～ 86	ほぼ平坦	なし	—
21	南	3129-1	43 ～ 55	北から南へ やや傾斜する	溝跡1条(30 cm)・土坑2基(30cm)	中世
22	南	3129-1	32 ～ 61	北から南へ やや傾斜する	溝跡1条(30 cm)・柱穴3基(30cm)	中世
23	南	3129-1 695-1	46 ～ 55	ほぼ平坦	溝跡7条(30 cm)	中世
24	南	694-1	52 ～ 60	ほぼ平坦	堀跡1条(80 cm)・溝跡1条(40cm)・ 柱穴11基(40cm)	中世
25	南	693-1	33 ～ 62	北から南へ 傾斜する	溝跡1条(70 cm)・柱穴45基(40cm)	中世
26	南	691-1	30 ～ 70	北から南へ 傾斜する	堀跡2条(100 cm)・掘立柱建物跡1棟 (40cm)・柱穴3基(40cm)	中世
31	南	675-1	51 ～ 80	北から南へ 傾斜する	陥穴2基(80 cm)・掘立柱建物跡1棟 (50cm)・溝跡1条(50 cm)・柱穴16基 (50cm)	縄文 中世
32	南	676-1	46 ～ 60	北から南へ 傾斜する	掘立柱建物跡4棟(40cm)・柱穴6基 (40cm)	中世
33	南	677-1	39 ～ 42	ほぼ平坦	陥穴4基(80 cm)・堀跡2条(100 cm)・掘立柱 建物跡1棟(40cm)・柱穴15基(40cm)	縄文 中世

34	南	700-1	19 ～ 60	南から北へ 傾斜する	溝跡 1 条 (50 cm) ・ 柱穴 8 基 (40cm) ・ 谷	中世
36	南	700-1	21 ～ 61	南から北へ 傾斜する	溝跡 2 条 (50 cm) ・ 掘立柱建物跡 1 棟 (40cm) ・ 柱穴 4 基 (40cm) ・ 谷	中世
118	中央	3257	30 ～ 37	ほぼ平坦	堀跡 1 条 (60 cm) ・ 柱穴 8 基 (30 cm)	中世
119	中央	3257	28 ～ 36	ほぼ平坦	堀跡 1 条 (60 cm) ・ 溝跡 1 条 (30 cm) ・ 柱穴 11 基 (30 cm)	中世
120	中央	3257	22 ～ 25	ほぼ平坦	溝跡 2 条 (30 cm) ・ 墓坑 6 基 (30 cm) ・ 柱穴 12 基 (30 cm)	中世
121	中央	3264-1	23 ～ 48	ほぼ平坦	溝跡 1 条 (30 cm) ・ 墓坑 1 基 (30 cm)	中世
122	中央	3264-1	20 ～ 37	ほぼ平坦	溝跡 4 条 (30 cm) ・ 墓坑 1 基 (30 cm) ・ 畑の畝 8 条 (10cm)	中世
123	中央	3260	37 ～ 64	北から南へ やや傾斜する	古代掘立柱建物跡 1 棟 (50cm) ・ 中世掘立柱建物跡 1 棟 (30cm) ・ 土坑 1 基 (30cm)	古代 中世
124	北	3316	18 ～ 36	ほぼ平坦	溝跡 3 条 (30 cm) ・ 土坑 2 基 (30cm) ・ 柱穴 42 基 (30cm)	中世
125	東	647-1	39 ～ 58	北から南へ やや傾斜する	溝跡 4 条 (30 cm) ・ 掘立柱建物跡 1 棟 (30cm) ・ 柱穴 5 基 (30cm)	中世
126	南	3129-1	29 ～ 55	北から南へ やや傾斜する	溝跡 1 条 (30 cm) ・ 土坑 2 基 (30 cm) ・ 柱穴 26 基 (30 cm)	中世
127	南	3129-1 695-1	36 ～ 55	北から南へ やや傾斜する	堀跡 1 条 (80 cm) ・ 溝跡 3 条 (30 cm) ・ 土坑 1 基 (30cm)	中世
128	南	693-1	32 ～ 50	北から南へ やや傾斜する	堀跡 1 条 (80 cm) ・ 墓坑 1 基 (40 cm) ・ 土坑 1 基 (40cm) ・ 柱穴 23 基 (40cm) ・	中世
129	北	3276-2	21 ～ 33	ほぼ平坦	土坑 1 基 (60cm)	中世
130	北	3276-2	17 ～ 25	ほぼ平坦	堀跡 1 条 (60cm) ・ 溝跡 1 条 (40cm) ・ 柱穴 7 基 (40cm)	中世
131	北	3299-1	28 ～ 39	ほぼ平坦	堀跡 1 条 (40cm) ・ 土坑 3 基 (30cm) ・ 柱穴 8 基 (30cm)	中世
132	北	3299-1	31 ～ 47	ほぼ平坦	堀跡 1 条 (40cm) ・ 柱穴 1 基 (30cm)	中世
			石倉西遺跡			
37	北	2136	49 ～ 57	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (30cm) ・ 古代官道 1 条 (50cm) ・ 溝跡 2 条 (30cm)	古代
38	北	2138- 1, 2	57 ～ 71	ほぼ平坦	陥穴 4 基 (80cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 38 基 (30cm)	縄文 古代
39	北	2138- 1, 2	61 ～ 88	ほぼ平坦	陥穴 4 基 (80cm) ・ 柱穴 58 基 (20cm)	縄文 古代
41	中央	2105-1	66 ～ 91	南から北へ 傾斜する	柵列 1 条 (30cm) ・ 土坑 1 基 (30cm) ・ 柱穴 4 基 (30cm)	古代
42	中央	2105-3	23 ～ 66	南から北へ 傾斜する	柵列 1 条 (30cm) ・ 柱穴 2 基 (30cm)	古代
52	中央	2103	26 ～ 38	ほぼ平坦	区画溝 4 条 (20cm) ・ 柱穴 46 基 (60cm)	古代
53	中央	2102	67 ～ 78	ほぼ平坦	柱穴 63 基 (60cm)	古代
62	中央	2083	58 ～ 60	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (30cm) ・ 区画溝 3 条 (30cm) ・ 柱穴 25 基 (60cm) : 石集中を含む	古代
64	中央	2085	47 ～ 74	北から南へ やや傾斜する	区画溝 2 条 (30cm) ・ 柱穴 83 基 (60cm)	古代
65	中央	2086	39 ～ 50	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (20cm) ・ 区画溝 2 条 (20cm) ・ 柱穴 27 基 (60cm)	古代
70	西	2289	56 ～ 69	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (40cm) ・ 柱穴 1 基 (40cm)	古代
83	西	2288	53 ～ 70	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (40cm) ・ 柱穴 6 基 (40cm)	古代

104	南	1962	23 ～ 61	南から北へ傾斜する	竪穴住居跡 3 軒 (50cm) ・ 柱穴 26 基 (40cm)	古代
105	南	1963	40 ～ 56	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (50cm) ・ 柱穴 22 基 (40cm)	古代
111	南	1958-1	27 ～ 41	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (30cm) ・ 版築の溝跡 1 条 (40cm) ・ 柱穴 9 基 (30cm)	古代
112	南	1957	35 ～ 40	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (30cm) ・ 柱穴 21 基 (30cm)	古代
113	南	1945	32 ～ 48	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (30cm) ・ 柱穴 12 基 (60cm)	古代
114	南	1946	28 ～ 42	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (30cm) ・ 柱穴 22 基 (30cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm)	古代
134	中央	2103	47 ～ 59	ほぼ平坦	柱穴 53 基 (60cm)	古代
135	中央	2083	36 ～ 41	ほぼ平坦	区画溝 3 条 (30cm) ・ 溝跡 1 条 (10cm) ・ 柱穴 48 基 (60cm)	古代
136	中央	2085	43 ～ 60	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (30cm) ・ 区画溝 1 条 (30cm) ・ 古代官道の側溝 1 条 (60cm) ・ 柱穴 53 基 (60cm)	古代
137	西	2289	60 ～ 96	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (40cm) ・ 土坑 1 基 (40cm) ・ 柱穴 2 基 (40cm)	古代
138	西	2289	66 ～ 86	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (40cm) ・ 土坑 1 基 (40cm) ・ 柱穴 11 基 (40cm)	古代
139	西	2288	64 ～ 78	ほぼ平坦	柱穴 5 基 (40cm)	古代
140	西	2288	55 ～ 58	ほぼ平坦	竪穴住居跡 4 軒 (40cm) ・ 土坑 1 基 (40cm) ・ 柱穴 18 基 (40cm)	古代
141	南	1958-1	44 ～ 56	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (30cm) ・ 古代掘立柱建物跡 1 棟 (50cm) ・ 柱穴 9 基 (30cm)	古代
142	西	2235		ほぼ平坦	なし (谷地形)	—
143	西	2235		ほぼ平坦	なし (谷地形)	—
144	西	2235		ほぼ平坦	なし (谷地形)	—
145	西	2234		ほぼ平坦	なし (谷地形)	—
146	北	2139-1	45 ～ 67	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (80cm) ・ 柱穴 35 基 (30cm)	古代
147	東	1938	34 ～ 60	ほぼ平坦	方形区画墓の主体部 1 基 (50cm) ・ 土坑 1 基 (30cm) ・ 柱穴 12 基 (30cm)	古代
148	東	1938	32 ～ 52	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (50cm) ・ 土坑 1 基 (30cm) ・ 柱穴 8 基 (30cm)	古代
149	東	1939	33 ～ 52	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (50cm) ・ 土坑 2 基 (30cm) ・ 柱穴 23 基 (30cm)	古代
150	東	1976	51 ～ 64	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (50cm) ・ 溝跡 2 条 (30cm) ・ 柱穴 19 基 (30cm)	古代
151	東	1976	47 ～ 63	ほぼ平坦	方形区画墓の主体部 1 基 (50cm) ・ 溝跡 4 条 (30cm) ・ 柱穴 9 基 (30cm)	古代
152	北	2136	49 ～ 57	ほぼ平坦	古代官道 1 条 (50cm) ・ 溝跡 2 条 (30cm) ・ 土坑 1 基 (30cm) ・ 柱穴 1 基 (30cm)	古代
153	北	2138-1, 2	47 ～ 55	ほぼ平坦	柱穴 36 基 (10cm)	古代
154 167 168	北	2135-1	61 ～ 84	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (10cm) ・ 方形区画墓の主体部 1 基 (50cm) ・ 柱穴 185 基 (10cm)	古代
155	北	2135-1	63 ～ 91	ほぼ平坦	古代官道の側溝 1 条 (50cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 53 基 (10cm)	古代
156	北	2135-2	58 ～ 77	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (10cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 45 基 (10cm)	古代


157	北	2135-2	49 ～ 66	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (20cm) ・ 古代官道の側溝 1 条 (50cm) ・ 溝跡 2 条 (30cm) ・ 柱穴 9 基 (10cm)	古代
158	北	2141	36 ～ 59	北から南へ やや傾斜する	柱穴 64 基 (10cm)	古代
159	北	2141	41 ～ 67	北から南へ やや傾斜する	竪穴住居跡 2 軒 (10cm) ・ 土坑 2 基 (60cm) ・ 柱穴 36 基 (10cm)	古代
160	北	2140	39 ～ 57	北から南へ やや傾斜する	竪穴住居跡 3 軒 (20cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 38 基 (20cm)	古代
161	北	2140	36 ～ 50	北から南へ やや傾斜する	竪穴住居跡 1 軒 (30cm) ・ 土坑 1 基 (30 cm) 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 43 基 (30cm)	古代
162	北	2139-1	49 ～ 57	ほぼ平坦	溝跡 1 条 (60 cm) ・ 土坑 61 基 (30cm)	古代
163	北	2144	42 ～ 43	ほぼ平坦	溝跡 1 条 (30 cm) ・ 土坑 1 基 (30cm) ・ 柱穴 1 基 (30 cm)	古代
164	北	2143	52 ～ 69	ほぼ平坦	大型柱穴 4 基 (70cm)、柱穴 99 基 (30cm)	古代
165	北	2142	48 ～ 61	ほぼ平坦	円形有段遺構 1 基 (200 cm) ・ 柱穴 91 基 (30cm)	古代
166	北	2142	29 ～ 49	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (80cm) ・ 溝跡 1 条 (30cm) ・ 柱穴 13 基 (30cm)	古代
169	北	2138-1	47 ～ 53	ほぼ平坦	柱穴 19 基 (10cm)	古代
170	北	2144	49 ～ 60	ほぼ平坦	古代官道の側溝 (50 cm) ・ 柱穴 6 基 (30cm) 竪穴状遺構 (30 cm)	古代
171	北	2143	53 ～ 66	ほぼ平坦	竪穴住居跡 1 軒 (80cm) ・ 大型柱穴 7 基 (80cm) ・ 柱穴 51 基 (30cm)	古代
172	北	2142	46 ～ 62	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (80cm) ・ 柱穴 34 基 (30cm)	古代
173	南	1945	34 ～ 47	ほぼ平坦	竪穴住居跡 3 軒 (30cm) ・ 柱穴 27 基 (30cm)	古代
174	南	1946	27 ～ 55	南から北へ やや傾斜する	縄文竪穴住居跡 1 軒 (30cm) 古代竪穴住居跡 2 軒 (50cm) ・ 柱穴 31 基 (30cm)	縄文 古代
175	南	1969	37 ～ 66	南から北へ やや傾斜する	竪穴住居跡 2 軒 (50cm) ・ 柱穴 29 基 (30cm) ・ 井戸 1 基 (100cm)	古代
176	南	1963	44 ～ 60	ほぼ平坦	竪穴住居跡 2 軒 (50cm) ・ 柱穴 21 基 (40cm)	古代
177	南	1957	33 ～ 42	ほぼ平坦	竪穴住居跡 4 軒 (40cm) ・ 柱穴 18 基 (50cm)	古代

第2表 検出遺構一覽表



	西明 遺跡	石倉西 遺跡	中央	北側	西側	南側	東側
トレンチ本数	4 3 本	6 2 本	1 0	2 4	1 0	1 3	5
＜近世＞							
溝跡		1		1			
＜中世＞							
堀跡	1 4						
溝跡	5 9						
墓坑	1 5						
土坑	2 5						
大型掘立柱建物跡	6						
掘立柱建物跡	1 4						
柱穴	5 1 4						
畑の畝	3 3						
＜古代＞							
竪穴住居跡	2	6 9	3	1 6	1 1	3 4	5
竪穴状遺構		1		1			
大型掘立柱建物跡							
大型柱穴		1 1		1 1			
掘立柱建物跡	1	1				1	
柱穴		1 7 8 5	4 0 4	9 8 6	4 3	2 8 1	7 1
官道		2 (6)	1	1 (5)			
区画溝		1 5	1 5				
溝跡		2 2	1	1 3		2	6
柵列		1 (2)	1 (2)				
土坑		1 3	1	5	3		4
井戸		1				1	
円形有段遺構		1		1			
方形区画墓		3		1			2
＜縄文＞							
竪穴住居跡		1				1	
陥穴	6	8		8			

石倉西遺跡の中央は堅穴住居跡が少ない。一方、区画溝が存在し、官道が通っている。官衙の中心部と考えられる。北側は大型柱穴があり、官道が通っている。一方、堅穴住居跡と方形区画墓がある。官衙の一部であるとともに、集落域と墓域であると考えられる。円形有段遺構は官衙に伴う貯蔵施設と考えられる。西側と南側は堅穴住居跡が存在し、集落域と考えられる。特に南側は堅穴住居跡の軒数が多い。東側は堅穴住居跡と方形区画墓が存在し、集落域と墓域と考えられる。


南側は7世紀末～8世紀代の土師器模倣坏が出土しているのに対して、西側は9世紀代の内黒土師器が多く出土している。南側の集落は古く、西側の集落は新しいという傾向を反映していると考えられる。




附図1 黒曜石産地分布図




筑西市
 県営大川北地区経営体育成基盤整備事業第1工期
 西明
 世界測地系（測地成果2024）






第1図 西明遺跡全体図 (1 : 3000)






第2図 石倉西遺跡全体図 (1:3000)




第3図 西明遺跡 TR1・6・124 (1:200)
— 22 —




第4図 西明遺跡 TR3・5 (1:200)
— 23 —




第 5 図 西明遺跡 TR131・132 (1:200)
— 24 —







第 6 図 西明遺跡 TR8・129・130 (1 : 200)



第7図 西明遺跡 TR9・10・11 (1:200)




第 8 図 西明遺跡 TR12・13・14 (1 : 200)





第 9 図 西明遺跡 TR118・119・120 (1 : 200)
— 28 —


TR121






TR122




第 10 図 西明遺跡 TR121・122 (1:200)
— 29 —







第 12 図 西明遺跡 TR15・16・125 (1:200)






第 13 図 西明遺跡 TR18・19 (1 : 200)



第 14 図 西明遺跡 TR31・32・33 (1:200)




第 15 図 西明遺跡 TR21・22・126 (1:200)
— 34 —




0 S=1/200 10m


TR25_完掘



TR26_完掘




TR128_完掘




0 S=1/200 10m

TR34_完掘




TR36_完掘





0 S=1/200 10m


第 18 図 西明遺跡 TR34・36 (1:200)



第 19 図 石倉西遺跡 TR52・53・134 (1:200)




第 20 図 石倉西遺跡 TR62・135 (1:200)
— 39 —




0 S=1/200 10m

第 21 図 石倉西遺跡 TR64・65・136 (1:200)
— 40 —

TR41




TR42




第 22 図 石倉西遺跡 TR41・42 (1:200)


TR70






TR137



TR138




0 S=1/200 10m





0 S=1/200 10m

第 24 図 石倉西遺跡 TR83・139・140 (1 : 200)
— 43 —


TR104



TR175




第 25 図 石倉西遺跡 TR104・175 (1:200)




0 S=1/200 10m

第 26 図 石倉西遺跡 TR105・176 (1:200)
— 45 —




0 S=1/200 10m

第 27 図 石倉西遺跡 TR111・113・173 (1:200)
— 46 —




0 S=1/200 10m

第 28 図 石倉西遺跡 TR114・174 (1:200)




第 29 図 石倉西遺跡 TR141・112・177 (1 : 200)
 - 48 -




0 S=1/200 10m


第 30 図 石倉西遺跡 TR150・151 (1:200)
— 49 —



第 31 図 石倉西遺跡 TR147・148・149 (1 : 200)




第 32 図 石倉西遺跡 TR163・170 (1:200)




0 S=1/200 10m

第 33 図 石倉西遺跡 TR164・171 (1:200)





第 35 図 石倉西遺跡 TR154・155・167・168 (1 : 200)




0 S=1/200 10m

第 36 図 石倉西遺跡 TR156・157 (1:200)





第 37 図 石倉西遺跡 TR158・159 (1 : 200)



0 S=1/200 10m

第 38 図 石倉西遺跡 TR160・161 (1:200)
- 57 -




0 S=1/200 10m


第 39 図 石倉西遺跡 TR146・162 (1 : 200)

TR37

TR152




第 40 図 石倉西遺跡 TR37・152 (1:200)




第 41 図 石倉西遺跡 TR38・39 (1:200)

TR153



TR169



0 S=1/200 10m

第 42 図 石倉西遺跡 TR153・169 (1 : 200)

県営大川北地区経営体育成基盤整備事業第1工期に伴う
埋蔵文化財の試掘・確認調査報告書

写真図版編

令和8年3月

株式会社 東京航業研究所

写真図版 西明遺跡



調査前 1



調査前 2



重機掘削



遺構測量 1



遺構測量 2



埋戻し (重機)



埋戻し完了 1



埋戻し完了 2

写真図版 西明遺跡



TR 1 (東から)



TR 1 (西から)



TR 3 (南から)



TR 3 (北から)



TR 5 (南から)



TR 5 (北から)



TR 6 (東から)



TR 6 (西から)



TR 8 (東から)



TR 8 (西から)



TR 9 (南から)



TR 9 (北から)



TR 9 断面 (南から)



TR 9 断面 (北から)



TR 9 墓坑 (東から)



TR 9 墓坑 (東から)



TR 9 (南から)



TR 9 (北から)



TR 10 (南から)



TR 10 (北から)



TR 10 (南から)



TR 10 (北から)



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）



TR 10 柱穴（東から）

写真図版 西明遺跡



TR 1 1 (東から)



TR 1 1 (西から)



TR 1 2 (東から)



TR 1 2 (西から)



TR 1 2 断面 (東から)



TR 1 2 断面 (東から)



TR 1 3 (東から)



TR 1 3 (西から)

写真図版 西明遺跡



TR 14 (東から)



TR 14 (西から)



TR 15 (南から)



TR 15 (北から)



TR 16 (南から)



TR 16 (北から)



TR 17 (南から)



TR 17 (北から)

写真図版 西明遺跡



TR 17 SI-1 断面（西から）



TR 18（南から）



TR 18（北から）



TR 19（南から）



TR 19（北から）



TR 19 SD-1 断面（西から）



TR 20（南から）



TR 20（北から）



TR 2 1 (南から)



TR 2 1 (北から)



TR 2 2 (南から)



TR 2 2 (北から)



TR 2 3 (南から)



TR 2 3 (北から)



TR 2 4 (南から)



TR 2 4 (北から)

写真図版 西明遺跡



TR 25 (南から)



TR 25 (北から)



TR 26 (南から)



TR 26 (北から)



TR 31 (南から)



TR 31 (北から)



TR 32 (南から)



TR 32 (北から)



TR 3 3 (南から)



TR 3 3 (北から)



TR 3 4 (南から)



TR 3 4 (北から)



TR 3 6 (南から)



TR 3 6 (北から)



TR 1 1 8 (南から)



TR 1 1 8 (北から)

写真図版 西明遺跡



TR 119 (南から)



TR 119 (北から)



TR 119サブトレ完掘 (南から)



TR 119サブトレ完掘 (北から)



TR 119サブトレ完掘 (南から)



TR 119サブトレ完掘 (北から)



TR 120 (南から)



TR 120 (北から)



TR 119サブトレ断面（南から）



TR 119サブトレ断面（北から）



TR 121 (南から)



TR 121 (北から)



TR 122 (南から)



TR 122 (北から)



TR 123 (南から)



TR 123 (北から)



TR 124 (東から)



TR 124 (西から)



TR 125 (南から)



TR 125 (北から)



TR 126 (南から)



TR 126 (北から)



TR 127 (南から)



TR 127 (北から)



TR 128 (南から)



TR 128 (北から)

写真図版 西明遺跡



TR 129 (東から)



TR 129 (西から)



TR 130 (東から)



TR 130 (西から)



TR 131 (南から)



TR 131 (北から)



TR 132 (南から)



TR 132 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



調査前 1



調査前 2



重機掘削



遺構測量 1



遺構測量 2



埋戻し (重機)



埋戻し完了 1



埋戻し完了 2

写真図版 石倉西遺跡



TR 37 (東から)



TR 37 (西から)



TR 38 (東から)



TR 38 (西から)



TR 39 (東から)



TR 39 (西から)



TR 41 (南から)



TR 41 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 4 2 (南から)



TR 4 2 (北から)



TR 5 2 (南から)



TR 5 2 (北から)



TR 5 2SD-1 断面 (東から)



TR 5 2SD-2 断面 (東から)



TR 5 3 (南から)



TR 5 3 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 6 2 (南から)



TR 6 2 (北から)



TR 6 2 (南から)



TR 6 2 (北から)



TR 6 2 No. 75 (東から)



TR 6 2 No. 75 (東から)



TR 6 2 石集中断面（東から）



TR 6 2 石集中断面（東から）

写真図版 石倉西遺跡



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 柱穴（東から）



TR 6 2 石集中断面（東から）



TR 6 2 石集中断面（東から）

写真図版 石倉西遺跡



TR 6 2石集中 (東から)



TR 6 2SD-1 断面 (東から)



TR 6 2SD-2 断面 (東から)



TR 6 2SD-3 断面 (東から)



TR 6 4 (南から)



TR 6 4 (北から)



TR 6 5 (南から)



TR 6 5 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 6 5 SD-1 断面 (西から)



TR 6 5 SD-2 断面 (西から)



TR 6 5 SI-1 断面 (西から)



TR 7 0 (東から)



TR 7 0 (西から)



TR 8 3 (東から)



TR 8 3 (西から)



TR 8 3 カマド土器 (南から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 104 (南から)



TR 104 (北から)



TR 105 (南から)



TR 105 (北から)



TR 111 (南から)



TR 111 (北から)



TR 111 SD-1 断面 (東から)



TR 111 SD-1 断面 (東から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 111 SI-1 断面 (東から)



TR 111 SI-1 断面 (東から)



TR 112 (南から)



TR 112 (北から)



TR 112 拡張 (南から)



TR 112 拡張 (北から)



TR 113 (南から)



TR 113 (北から)



TR 135 (南から)



TR 135 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 114 (南から)



TR 114 (北から)



TR 134 (南から)



TR 134 (北から)



TR 135 柱穴 (東から)



TR 135 柱穴 (東から)



TR 135 柱穴 (東から)



TR 135 柱穴 (東から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 1 3 5 SD-1 断面 (東から)



TR 1 3 5 SD-2 断面 (東から)



TR 1 3 5 SD-3 断面 (東から)



TR 1 3 6 (南から)



TR 1 3 6 (北から)



TR 1 3 6 官道 (北から)



TR 1 3 7 (東から)



TR 1 3 7 (西から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 138 (東から)



TR 138 (西から)



TR 138 No. 1 (北から)



TR 139 (東から)



TR 139 (西から)



TR 140 (東から)



TR 140 (西から)



TR 140 (東から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 141 (南から)



TR 141 (北から)



TR 142 (東から)



TR 143 (東から)



TR 144 (東から)



TR 145 (南から)



TR 146 (東から)



TR 146 (西から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 147 (東から)



TR 147 (西から)



TR 147 主体部 (南から)



TR 147 主体部 (南から)



TR 148 (東から)



TR 148 (西から)



TR 149 (東から)



TR 149 (西から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 150 (南から)



TR 150 (北から)



TR 151 (南から)



TR 151 (北から)



TR 151 主体部 (西から)



TR 152 官道断面 (南東から)



TR 152 官道断面 (南東から)



TR 152 官道断面 (南西から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 1 5 2 (東から)



TR 1 5 2 (西から)



TR 1 5 2 官道断面（南東から）



TR 1 5 2 官道断面（南から）

写真図版 石倉西遺跡



TR 154 拡張区（南から）



TR 154 拡張区（北から）

写真図版 石倉西遺跡



TR 153 (東から)



TR 153 (西から)



TR 154 拡張区 (西から)



TR 155 (南から)



TR 155 (北から)



TR 155 官道 (西から)



TR 156 (南から)



TR 156 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 157 (南から)



TR 157 (北から)



TR 157 官道 (南から)



TR 157 官道 (北から)



TR 157 官道 (東から)



TR 157 官道 (北から)



TR 157 官道断面 (東から)



TR 157 官道断面 (北東から)



TR 1 5 7 官道断面（南東から）



TR 1 5 7 官道断面（南東から）

写真図版 石倉西遺跡



TR 158 (南から)



TR 158 (北から)



TR 159 (南から)



TR 159 (北から)



TR 160 (南から)



TR 160 (北から)



TR 161 (南から)



TR 161 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 162 (南から)



TR 162 (北から)



TR 163 (南から)



TR 163 (北から)



TR 164 (南から)



TR 164 (北から)



TR 165 (南から)



TR 165 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 165 円形有段遺構 (東から)



TR 165 円形有段遺構 (東から)



TR 166 (南から)



TR 166 (北から)



TR 169 (東から)



TR 169 (西から)



TR 170 (南から)



TR 170 (北から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 171 (南から)



TR 171 (北から)



TR 172 (南から)



TR 172 (北から)



TR 172 礎石 (西から)



TR 172 礎石 (西から)



TR 172 礎石 (東から)



TR 172 礎石 (東から)

写真図版 石倉西遺跡



TR 173 (南から)



TR 173 (北から)



TR 173 カマド土器 (南から)



TR 173 カマド土器 (北から)



TR 173 カマド土器 (東から)



TR 173 カマド土器 (西から)



TR 173 掘り方 (南から)



TR 173 掘り方 (北から)



TR 174 (南から)



TR 174 (北から)



TR 175 (南から)



TR 175 (北から)



TR 176 (南から)



TR 176 (北から)



TR 177 (南から)



TR 177 (北から)



TR 1 出土遺物 (表)



TR 1 出土遺物 (裏)



T R 3 出土遺物



T R 5 出土遺物 (表)



T R 5 出土遺物 (裏)



T R 6 出土遺物



T R 8 出土遺物



T R 9 出土遺物



TR 14 出土遺物 (表)



TR 14 出土遺物 (裏)



TR 19 出土遺物



TR 19 出土遺物



TR 21 出土遺物



TR 25 出土遺物 (表)



TR 25 出土遺物 (裏)





T R 31 出土遺物 (表)



T R 31 出土遺物 (裏)



T R 34 出土遺物 (表)



T R 34 出土遺物 (裏)



T R 36 出土遺物 (表)



T R 36 出土遺物 (裏)



T R 118 出土遺物



TR 119 出土遺物 (表)



TR 119 出土遺物 (裏)



TR 124 出土遺物 (表)



TR 124 出土遺物 (裏)



TR 126 出土遺物



TR 128 出土遺物



TR 129 出土遺物



TR 131 出土遺物 (表)



TR 131 出土遺物 (裏)



TR 132 出土遺物



表採 (表)



表採 (裏)



表採 (表)



表採 (裏)



TR 51 出土遺物



TR 52 出土遺物

写真図版 石倉西遺跡



TR 62 出土遺物 (表)



TR 62 出土遺物 (裏)



T R 65 出土遺物（表）



T R 65 出土遺物（裏）



T R 70 出土遺物



T R 70 出土遺物 (表)



T R 70 出土遺物 (裏)



TR 70 出土遺物（表）



TR 70 出土遺物（裏）



TR 105 出土遺物（表）




TR 105 出土遺物（裏）

写真図版 石倉西遺跡



T R 111 出土遺物



T R 104 出土遺物

T R 133 出土遺物



T R 112 出土遺物 (表)

T R 112 出土遺物 (裏)



TR 135 出土遺物 (表)



TR 135 出土遺物 (裏)



TR 136 出土遺物 (表)



TR 136 出土遺物 (裏)

写真図版 石倉西遺跡



TR 134 出土遺物 (表)



TR 134 出土遺物 (裏)



TR 137 出土遺物 (表)



TR 137 出土遺物 (裏)



TR 138 出土遺物

写真図版 石倉西遺跡



TR 138 出土遺物 (表)



TR 138 出土遺物 (裏)



TR 138 出土遺物（表）



TR 138 出土遺物（裏）

写真図版 石倉西遺跡



TR 138 出土遺物 (表)



TR 138 出土遺物 (裏)



TR 138 出土遺物 (表)



TR 138 出土遺物 (裏)



TR 139 出土遺物



TR 140 出土遺物 (表)



TR 140 出土遺物 (裏)



TR 141 出土遺物（表）



TR 141 出土遺物（裏）



T R 139 出土遺物 (正面)



T R 139 出土遺物 (上)



T R 148 出土遺物



T R 149 出土遺物



T R 151 出土遺物 (表)



T R 151 出土遺物 (裏)



T R 157 出土遺物



T R 158 出土遺物



T R 164 出土遺物 (表)



T R 164 出土遺物 (裏)



TR 172 出土遺物（表）



TR 172 出土遺物（裏）



T R 173 出土遺物



T R 173 出土遺物



T R 173 出土遺物



T R 174 出土遺物

写真図版 石倉西遺跡



TR 173 出土遺物 (表)



TR 173 出土遺物 (裏)



TR 174 出土遺物 (表)



TR 174 出土遺物 (裏)



TR 175 出土遺物 (表)



TR 175 出土遺物 (裏)

写真図版 石倉西遺跡



TR 165 出土遺物 (表)



TR 165 出土遺物 (裏)



TR 169 出土遺物 (表)



TR 169 出土遺物 (裏)



TR 175 出土遺物 (表)



TR 175 出土遺物 (裏)



TR 176 出土遺物 (表)




TR 176 出土遺物 (裏)



TR 176 出土遺物 (表)



TR 176 出土遺物 (裏)



T R 62 出土遺物（墨書土器）

