

工事起工 概要書

部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	設計者										
執 行 年 度	令和 8 年度														
工 事 番 号 工 事 名	R 8 第 4 号上平塚地内 道路改良舗装工事														
工 事 場 所 又は履行場所	市道下3B-103号線 筑西市 上平塚 地内														
施 工 方 法	請負				原契約年月日	年 月 日									
工 期 又 は 履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間														
受 注 者															
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 =変更積算工事価格×請負比率 請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 - 円 請負比率 - 変更工事価格 - 円											
起 工 額															
請負(委託) に付する額															
工事(業務) 価 格															
測量試験費 又は工事雑費															
消費税相当額															
請負(委託) 決 定 額															
工 事 概 要															
内 容			規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3 単位3					
道路改良工事			L=	26.95	m	W=		m	交通量	交通					
道路土工 掘削 30 m ³ 作業土工 床掘 20 m ³															
U型側溝 300×500～600 27 m															
表層 再生密粒度アスコン 5 cm 126 m ²															
◎この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の対象工事の現場代理人と兼務することができます。															
受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課に「現場代理人兼務届」（様式1）を提出してください。															
変更理由															

参 考 資 料 説 明 書

(請負工事)

この「資料」(本工事費内訳書、代価表、機労材集計リスト)は入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

経費情報一覧表

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

項 目 名 称	今 回 設 計 情 報
工事名	R 8 第 4 号上平塚地内 道路改良舗装工事
適用日	20260814
単価地区	筑西土木 B
施工点在区分	なし
経費工種	道路改良
施工地域・工事場所区分	一般交通影響有り (2)
現場環境改善費計上区分	計上しない
工期延長等に伴う現場維持等の費用計上	計上しない
前払金支出割合	5%以下
契約保証の方法	補正なし
現場管理費率加算補正	なし
隣接工事	なし
率・経費指定区分	なし
週休補正区分	補正なし
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正	補正しない

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 30.000 m3
			1			土砂等運搬 50.000 m3
排水構造物工				式		整地 50.000 m3
			1			
作業土工				式		床掘り 20.000 m3
			1			埋戻し 10.000 m3
側溝工				式		プレキャストU型側溝 27.000 m
			1			側溝蓋 27.000 枚
管渠工				式		調整コンクリート 0.500 m3
			1			横断函渠工 8.000 m
集水桝・マンホール工				式		マンホール 1.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		舗装版切断 16.000 m
			1			舗装版破碎 79.000 m2
運搬処理工				式		殻運搬 4.000 m3
			1			殻処分 4.000 m3
舗装				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
舗装準備工				式		不陸整正 31.000 m2
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 97.000 m2
			1			上層路盤(車道・路肩部) 97.000 m2
直接工事費計				式		表層(車道・路肩部) 126.000 m2
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税相当額						
	1	式				
請負工事費						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					30.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 施工数量(小規模 (標準))					30.000	m3			施工 P 第0001号代価表
土砂等運搬					50.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(ハ ックホフ バケット容量0.28m3), 土質(土砂 (岩塊 ・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し) , 運搬距離 (km) (DID区間無) (10.0km以 下)					50.000	m3			施工 P 第0002号代価表
整地					50.000	m3			
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)					50.000	m3			施工 P 第0003号代価表
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					20.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 費用の内訳(全ての費用)					20.000	m3			施工 P 第0004号代価表
埋戻し					10.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂 , 費用の内訳(全ての費用)					10.000	m3			施工 P 第0005号代価表

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工									
プレキャストU型側溝					27.000	m			
深溝U字溝(車道用) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDR300*500), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.63 m3/10m)					15.000	m			第0006号代価表
深溝U字溝(車道用) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KDR300*600), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量(0.93 m3/10m)					12.000	m			第0007号代価表
側溝蓋					27.000	枚			
コンクリート側溝蓋(横断用) (県規格) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					24.000	枚			第0008号代価表
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝) (T25) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					3.000	枚			第0009号代価表
調整コンクリート					0.500	m3			
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)					0.500	m3			施工P 第0010号代価表
管渠工									
横断函渠工					8.000	m			

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				ボックスカルバート 作業区分(据付・撤去), 製品長(2.0m/個), 内 空幅・内空高 (m) (0<B≤1.25 0<H≤1.25), 基礎材種別(基礎碎石+均しコンクリート), PC鋼材 による縦締め(無し), ラフテレンクレーン賃料補正 係数(標準)	8.000	m			施工 P 第0011号代価表
集水桝・マンホール工									
マンホール					1.000	箇所			
				蓋(受枠とも)調整コンクリートブ ロック据 付工 作業区分(調整コンクリートブ ロックを使用しない), トラッククレーン賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			第0012号代価表
				無収縮モルタル プ レミックス型	9.000	kg			
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断					16.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					16.000	m			施工 P 第0013号代価表
舗装版破碎					79.000	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工) 費用の内訳(全ての費用)					79.000	m2			施工 P 第0014号代価表
運搬処理工									
殻運搬					4.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機 械積込 (小規模土工)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (9.0km 以下), 費用の内訳(全ての費用)					4.000	m3			施工 P 第0015号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻処分						m3			
					4.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下						t			
					9.000				
舗装									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正						m2			
					31.000				
不陸整正 補足材料の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0016号代価表
					23.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(46mm以上53mm未満),補足材料(粒度調整砕石 M-30),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0017号代価表
					8.000				
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)						m2			
					97.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm),施工区分(1層施工),材料(再生グラッサラン RC-40),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0018号代価表
					97.000				
上層路盤(車道・路肩部)						m2			
					97.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚(実数入力)(150 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0019号代価表
					97.000				
表層(車道・路肩部)						m2			
					126.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部)(本線部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	86.000	m2			施工P 第0020号代価表
				表層(車道・路肩部)(横断函渠部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	32.000	m2			施工P 第0020号代価表
				表層(車道・路肩部)(摺り付け部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	8.000	m2			施工P 第0020号代価表
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機27.65%, 労61.34%, 材11.01%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	27.650	%			K1
運転手（特殊）	61.340	%			R1
軽油	11.010	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5 施工数量	7	小規模（標準）

第 0002 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機25.12%, 労63.12%, 材11.76%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級	25.120	%			K1
運転手 (一般)	63.120	%			R1
軽油	11.760	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模
J 0 2 積込機種・規格	5	バックホウ バケット容量0.28m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	10	10.0km以下

第 0003 号 代価表 整地

施工P(機21.44%, 労52.73%, 材25.83%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	21.440	%			K1
運転手（特殊）	52.730	%			R1
軽油	25.830	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0004 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0005 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0006 号 代価表 深溝U字溝(車道用)[土木工事標準単価]

第08-01-001-1-200号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
深溝U字溝 車道用 KDR-300×500	5.000	個			
再生クラッシャーラン RB-40	0.756	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	U字側溝種類	1	KDR300*500
J03	夜間作業の有無	2	無
J04	時間的制約の有無	1	無し
J05	施工箇所による補正	1	無
J06	基礎碎石施工の有無	1	有
J07	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40
J08	基礎碎石設計数量	0.63	0.63 m ³ /10m

第 0007 号 代価表 深溝U字溝(車道用)[土木工事標準単価]

第08-01-001-1-200号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
深溝U字溝 車道用 KDR-300×600	5.000	個			
再生クラッシャーラン RB-40	1.116	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J01	作業区分	1	据付
J02	U字側溝種類	2	KDR300*600
J03	夜間作業の有無	2	無
J04	時間的制約の有無	1	無し
J05	施工箇所による補正	1	無
J06	基礎碎石施工の有無	1	有
J07	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40
J08	基礎碎石設計数量	0.93	0.93 m ³ /10m

第 0008 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 08-01-001-1-200 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	6	IRL-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0009 号 代価表 鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価]

第08-01-001-1-200号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1)	100.000	枚			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	1	T-25 300用
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0010 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労37.63%, 材62.37%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	19.880	%			R1
特殊作業員	8.210	%			R2
土木一般世話役	8.100	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	62.370	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	2	小型構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	1	養生無し
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 ボックスカルバート

施工P(機22.36%, 労77.64%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊	12.020	%			K1
普通作業員	21.220	%			R1
土木一般世話役	10.680	%			R2
特殊作業員	9.850	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	3	据付・撤去
J 0 2 製品長	3	2.0m/個
J 0 3 内空幅・内空高 (m)	1	0<B≤1.25 0<H≤1.25
J 0 4 基礎材種別	1	基礎碎石+均しコンクリート
J 0 5 PC鋼材による縦締め	1	無し
J 0 6 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1	標準

第 0012 号 代価表 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工

第 08-01-001-1-200 号

1.000

組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4.9 t 吊		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	2	調整コンクリートブロックを使用しない
J 0 2	トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)

第 0013 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 舗装版破碎積込(小規模土工)

施工P(機21.20%, 労70.89%, 材7.91%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.13m ³	21.200	%			K1
運転手（特殊）	70.890	%			R1
軽油	7.910	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

J 0 1 条件名称
費用の内訳

入力値
1

入力名称
全ての費用

第 0015 号 代価表 殻運搬

施工P(機19.09%, 労72.09%, 材8.82%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	19.090	%			K1
運転手 (一般)	72.090	%			R1
軽油	8.820	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	4	機械積込 (小規模土工)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 9 運搬距離 (km) (DID区間無)	10	9.0km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 不陸整正

施工P(機20.65%, 労72.60%, 材6.75%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1m	16.560	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	2.070	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	2.020	%			K3
運転手 (特殊)	35.730	%			R1
普通作業員	14.710	%			R2
特殊作業員	11.490	%			R3
土木一般世話役	10.670	%			R4
軽油	6.750	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	補足材料の有無	1	無し
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 不陸整正

施工P(機14.72%, 労51.71%, 材33.57%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	11.800	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.480	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.440	%			K3
運転手 (特殊)	25.450	%			R1
普通作業員	10.480	%			R2
特殊作業員	8.180	%			R3
土木一般世話役	7.600	%			R4
粒度調整砕石 M-30	28.770	%			Z1
軽油	4.800	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 補足材料の有無	2	有り
J 0 2 補足材料平均厚さ	9	46mm以上53mm未満
J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0018 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	200	200 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0019 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
粒度調整砕石 M-30	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	10	粒度調整砕石 M-30
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 7 施工区分	1	1層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-01-001-1-200号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 690	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																		
特殊作業員	2. 050	%			R3																		
土木一般世話役	0. 730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	27.000	m		20260814
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	27.000	枚		20260814
TJ000010	無収縮モルタル プレミックス型	9.000	kg		20260814
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	9.000	t		20260814
Z104005000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	2.473	m 3		20260814
Z120003210	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1)	3.000	枚		20260814
Z140005210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	24.000	枚		20260814
Z140007210	深溝U字溝 車道用 KDR-300×500	7.500	個		20260814
Z140007220	深溝U字溝 車道用 KDR-300×600	6.000	個		20260814

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-001-1-200 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.530	m3		20260814
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	24.647	m3		20260814
Z002124002	粒度調整碎石 M-30	18.998	m3		20260814
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	15.854	t		20260814
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	158.170	L		20260814
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.037	枚		20260814
Z006702002	軽油	332.202	L		20260814
Z006704001	ガソリン レギュラー	4.144	L		20260814

令和8年度

R8第4号上平塚地内
道路改良舗装工事

筑西市上平塚地内

数量計算書

元設計数量総括表

工事名 R8第4号上平塚地内 道路改良舗装工事
工事場所 筑西市 上平塚 地内

事業区分：道路改良
工事区分：道路改良・舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
道路土工				式	1	1				
	掘削工			式	1	1				
		掘削	小規模	m3	31.5	30				
		土砂等運搬	L=9.3km	m3	47.3	50				L=9.3km
		整地	残土受け入れ地	m3	47.3	50				
排水構造物工				式	1	1				
	作業土工			式	1	1				
		床掘り	小規模	m3	24.9	20				
		埋戻し	小規模	m3	8.2	10				
	側溝工			式	1	1				
		プレキャストU型側溝	深溝U字側溝 KDR300×500	m	15.0	15				

元設計数量総括表

工事名 R8第4号上平塚地内 道路改良舗装工事
 工事場所 筑西市 上平塚 地内

事業区分：道路改良
 工事区分：道路改良・舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		プレキャストU型側溝	深溝U字側溝 KDR300×600	m	12.0	12				
		側溝蓋	コンクリート側溝蓋 IRL-300	枚	24.0	24				
		側溝蓋	鋼鉄製側溝蓋 グレーチング T25	枚	3.0	3				
	集水枿・マンホール工			式	1	1				
		マンホール鉄蓋調節		箇所	1.0	1				
			蓋(受枠とも)調整 コンクリートブロック据付工	組	1.0	1				
			無収縮モルタル	kg	9.4	9				
		横断函渠 撤去・再設置	300×300	m	8.1	8				
		調整コンクリート	18-8-25	m3	0.5	0.5				
構造物撤去工				式	1	1				
	構造物取壊し工			式	1	1				

元設計数量総括表

工事名 R8第4号上平塚地内 道路改良舗装工事
 工事場所 筑西市 上平塚 地内

事業区分：道路改良
 工事区分：道路改良・舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		舗装切断	アスファルト舗装 t=5cm	m	16.1	16				
		舗装版破碎	アスファルト舗装 t=5cm	m2	79.2	79				
	運搬処理工			式	1	1				
		殻運搬	アスファルト舗装殻運搬	m3	4.0	4				L=7.7km
		殻処分	アスファルト殻処分	t	9.3	9				
舗装工				式	1	1				
	アスファルト舗装工			式	1	1				
		下層路盤	RC40-0 t=20cm	m2	97.4	97				
		上層路盤	M30 t=15cm	m2	97.4	97				
		表層 本線部	再生密粒度アスコン (13) 溶融スラグ入り t=5cm PK-3	m2	86.1	86				
		表層 横断函渠部	再生密粒度アスコン (13) 溶融スラグ入り t=5cm PK-3	m2	31.6	32				

元設計数量総括表

工事名 R8第4号上平塚地内 道路改良舗装工事
工事場所 筑西市 上平塚 地内

事業区分：道路改良
工事区分：道路改良・舗装

[illegible]

数量集計表

種 別：道路土工

細 別：掘削・土砂等運搬・整地

[illegible]

一般計算書

種別：道路土工
細別：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
掘削	別紙 土積計算書より $V=33.9\text{m}^3$ $33.9-2.4(\text{本線舗装版破碎分})=31.5$	31.5 m3
床掘り	別紙 土積計算書、平面図より $V=20.6(\text{土積})V=4.3(\text{函渠部})$ $20.6+4.3=24.9$	24.9 m3
埋戻し	別紙 土積計算書、平面図より $V=6.7(\text{土積})V=1.5(\text{函渠部})$ $6.7+1.5=8.2$	8.2 m3
土砂等運搬	$V=\text{掘削}+\text{床掘り}-\text{埋戻し}=31.5+24.9-(8.2\div0.9)=47.3\text{m}^3$	47.3 m3
整地	$V=47.3\text{m}^3$	47.3 m3

土積計算書

種 別：道路土工
区 分：
細 別：掘削
規 格：

測 点	距 離(m)	掘削土量			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 3 (B. P)	0. 000	1. 08		0. 0	
No. 3+3. 0	3. 000	1. 08	1. 080	3. 2	
No. 3+15. 0	12. 000	1. 37	1. 225	14. 7	
No.4	5. 000	1. 33	1. 350	6. 8	
No.4+6. 95 (E. P)	6. 950	1. 33	1. 330	9. 2	
小 計	26. 95			33. 9	

土積計算書

種 別：道路土工
区 分：
細 別：床掘り
規 格：

測 点	距 離(m)	掘削土量			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 3 (B. P)	0. 000	0. 69		0. 0	
No. 3+3. 0	3. 000	0. 69	0. 690	2. 1	
No. 3+15. 0	12. 000	0. 87	0. 780	9. 4	
No.4	5. 000	0. 74	0. 805	4. 0	
No.4+6. 95 (E. P)	6. 950	0. 74	0. 740	5. 1	
小 計	26. 95			20. 6	

土積計算書

種 別：道路土工
区 分：
細 別：埋戻し
規 格：

測 点	距 離(m)	掘削土量			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 3 (B. P)	0. 000	0. 23		0. 0	
No. 3+3. 0	3. 000	0. 23	0. 230	0. 7	
No. 3+15. 0	12. 000	0. 29	0. 260	3. 1	
No.4	5. 000	0. 23	0. 260	1. 3	
No.4+6. 95 (E. P)	6. 950	0. 23	0. 230	1. 6	
小 計	26. 95			6. 7	

数量集計表

種 別：排水構造物工

[illegible]

一般計算書

種 別：排水構造物工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
深溝U字側溝	平面図より	
KDR300x500	L=14.95m	15.0 m
深溝U字側溝	平面図より	
KDR300x600	L=12.00m	12.0 m
側溝蓋 コンクリート蓋	平面図より	
	L=27.0m N=27.0÷1=27枚 グレーチング 蓋控除 27-3=24枚	24 枚
基礎碎石 (RB40-0)	平面図より	
KDR300×500	V=0.63×0.10×15.00m=0.95m ³	1.0 m3
基礎碎石 (RB40-0)	平面図より	
KDR300×600	V=0.62×0.15×12.00m=1.12m ³	1.1 m3
側溝蓋 グレーチング 蓋	N=27÷10=2.7 よって、3枚	3 枚
マンホール鉄蓋調整	マンホール高さ調整シートより	
	N=1箇所	1 箇所
蓋(受枠とも)調整 コンクリートブロック据付	マンホール高さ調整シートより	
	N=1組	1 組
無収縮モルタル	マンホール高さ調整シートより	
	No.3+15.0 V=0.005m3 W=0.005m3×1875kg/m3=9.375kg	9.4 kg
横断函渠 撤去・再設置	平面図より	
300x300	L=8.10m	8.1 m
調整コンクリート F18-8-25BB	別紙、面積計算書より	
	V=1.491×0.30=0.45m3	0.5 m3

面積計算書

種別：排水構造物
区分：
細別：調整コンクリート
規格：

測 点	距 離(m)	コンクリート量			摘 要
		高さ(mm)	平均高(mm)	断面積	
No. 3 (B. P)	0.0	39.00			
No. 3+3.0	3.0	31.00	35.000	105.0	
No. 3+3.0	0.0	131.00	81.000	0.0	
No. 3+15.0	12.0	100.00	115.500	1,386.0	
小 計	15.00			1,491.0	
合 計	26.95			1.491	m2変換

数量集計表

種別：構造物取壊し工
細別：

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工
細 別：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
舗装版切断	アスファルト舗装 $t=5\text{cm}$ 平面図より $L(\text{本線部})=3.2(\text{B.P})+1.8(\text{E.P})=5.0$ $L(\text{横断函渠部})=8.3+2.8=11.1$ $L=5.0+11.1=16.1$	16.1 m
舗装版破碎 (本線部)	アスファルト舗装 $t=5\text{cm}$ 別紙 面積計算書より、 $A1=47.6\text{m}^2$	47.6 m ²
舗装版破碎 (横断函渠部)	アスファルト舗装 $t=5\text{cm}$ 平面図より $A2=31.6\text{m}^2$	31.6 m ²
舗装版破碎 (合 計)	アスファルト舗装 $t=5\text{cm}$ $A1+A2=79.2\text{m}^2$	79.2 m ²
アスファルト殻運搬	$V=79.20\text{m}^2 \times 0.05\text{m}$ $=3.96\text{m}^3$	4.0 m ³
アスファルト殻処分	$W=3.96\text{m}^3 \times 2.35\text{t/m}^3$ $=9.31\text{t}$	9.3 t

面積計算書

種 別：舗装
区 分：
細 別： 構造物撤去工
規 格： アスファルト舗装 t=5cm

測 点	距 離(m)	舗装版破碎			摘 要
		表層幅(m)	平均幅(m)	面積 (㎡)	
No. 3	0. 000	1. 50		0. 0	
No. 3+3. 0	3. 000	1. 50	1. 500	4. 5	
No. 3+15. 0	12. 000	1. 80	1. 650	19. 8	
No.4	5. 000	1. 80	1. 800	9. 0	
No.4+4. 45	4. 450	1. 80	1. 800	8. 0	
No.4+6. 95 (E. P)	2. 500	3. 20	2. 500	6. 3	
小 計	26. 95			47. 6	
合 計	26. 95			47. 6	

数量集計表

種 別：アスファルト舗装工
規 格：路盤・不陸整正・表層

[illegible]

一般計算書

種別：アスファルト舗装工
規格：路盤、不陸整正、表層

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下層路盤 RC40-0 t=20cm	別紙、面積計算書(1)、平面図より A=88.8m ² (本線面積)A=8.6m ² (函渠部) 88.8+8.6=97.4	97.4 m2
上層路盤 M30 t=15cm	別紙、面積計算書(1)、平面図より A=88.8m ² (本線面積)A=8.6m ² (函渠部) 88.8+8.6=97.4	97.4 m2
表層 ①本線部 再生密粒度アスコン (溶融スラグ入り 【13】) t=5cm	別紙、面積計算書(2)より A1=86.1m2	86.1 m2
②横断函渠部 再生密粒度アスコン (溶融スラグ入り 【13】) t=5cm	平面図より A2=31.60m2	31.6 m2
③擦り付け部 再生密粒度アスコン (溶融スラグ入り 【13】) t=5cm	平面図より (1.8+3.19)*3.0/2=7.49 A3=7.50m2	7.5 m2
不陸整正 補足材なし	平面図より A=31.6(取付舗装全体)A=8.6(函渠部) 31.6-8.6=23.0	23.0 m2
不陸整正 補足材M30 t=5cm	平面図より (1.8+3.19)*3.0/2=7.49 A=7.50m2	7.5 m2

面積計算書 (1)

種 別：舗装
 区 分：
 細 別：アスファルト舗装工
 規 格：上・下層路盤工


測 点	距 離(m)	下層・上層路盤面積			摘 要
		路盤幅(m)	平均幅(m)	面積 (㎡)	
No. 3 (B. P)	0.000	3.29		0.0	
No. 3+3.0	3.000	3.29	3.290	9.9	
No. 3+15.0	12.000	3.29	3.290	39.5	
No.4	5.000	3.29	3.290	16.5	
No.4+6.95 (E. P)	6.950	3.29	3.290	22.9	
小 計	26.95			88.8	
合 計	26.95			88.8	

面積計算書（２）



種 別：舗装
 区 分：
 細 別：アスファルト舗装工
 規 格：表層

測 点	距 離(m)	表層面積			摘 要
		表層幅(m)	平均幅(m)	面積 (m ²)	
No. 3 (B. P)	0.000	3.19		0.0	
No. 3+3.0	3.000	3.19	3.190	9.6	
No. 3+15.0	12.000	3.19	3.190	38.3	
No.4	5.000	3.19	3.190	16.0	
No.4+6.95 (E. P)	6.950	3.19	3.190	22.2	
小 計	26.95			86.1	
合 計	26.95			86.1	

現況



計画



無収縮モルタル $V = ((0.41 \times 0.41 \times 3.14) - (0.31 \times 0.31 \times 3.14)) \times 0.02m = 0.005 \text{ m}^3$

W= 0.005 $\times 1875 = 9.375 \text{ kg}$

(カタログより)


土 工 図

S=1:50

NO. 2

GH=38.847
FH=38.984

掘削	-
床掘	-
盛土	-
埋戻	-




DL=37.00

NO. 4

GH=38.991
FH=38.992

掘削	1.33
床掘	0.74
埋戻	0.23




DL=37.00

NO. 1

GH=38.880
FH=38.972

掘削	-
床掘	-
盛土	-
埋戻	-




DL=37.00

NO. 3+15.0(マンホール)

GH=39.030
FH=39.005

掘削	1.37
床掘	0.87
埋戻	0.29




DL=37.00

NO. 0

GH=38.933
FH=38.960

掘削	-
床掘	-
盛土	-
埋戻	-




DL=37.00

NO. 3

GH=38.906
FH=38.996

掘削	1.08
床掘	0.69
埋戻	0.23



DL=37.00

R 8 第 4 号上平塚地内
道路改良舗装工事

特記仕様書

筑西市 都市建設部 道路建設課

特記仕様書

第1条（適用）

1. 本特記仕様書は、R 8 第 4 号上平塚地内 道路改良舗装工事に適用する。
2. 本特記仕様書は、「茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書」を補完する。

第2条（仕様書等）

1. 本工事は、下記の仕様書等により施工するものとする。
 - （1）筑西市工事請負契約約款
 - （2）特記仕様書（本特記仕様書）
 - （3）茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書
 - （4）茨城県土木工事施工管理基準
 - （5）茨城県土木工事出来形及び品質の規格値
 - （6）筑西市建設工事執行規則
 - （7）労働安全衛生規則
 - （8）土木工事保安対策技術指針
 - （9）土木工事安全施工技術指針
 - （10）設計図書
 - （11）その他関係法令
2. 受注者は、施工にあたり上記の仕様書等以外による場合及び設計図書等に疑義を生じた場合は、予め監督員と協議のうえ実施するものとする。

第3条（工事数量）

1. 当該工事における工事数量は、別紙「元設計数量総括表」のとおりとする。

第4条（材料）

1. 本工事に使用する材料はすべて受注者が調達するものとする。各種材料は、特に指定するもの以外は、日本産業規格（以下、「J I S」という。）に適合しなければならない。
2. 当該工事における材料の形状・材質等は「参考資料説明書」及び「元設計数量総括表」、「設計図面」同等品以上のものとする。
3. 受注者は、施工に先立ち監督員に「材料使用届」を提出し、事前に承認を得なければならない。また必要に応じ「試験成績書・見本・カタログ・承認図等」を添付すること。
4. 工事中材料は、使用前にその品質、寸法等又は、見本品の検査を受け、合格したものでなければならない。
5. 茨城県リサイクル建設資材である再生加熱アスファルト混合物は溶融スラグ混入を使用のこと。

第5条（安全管理）

1. 受注者は「土木工事保安対策技術指針」「土木工事安全施工技術指針」及び関係法令等に基づき、標識・照明灯等の保安施設やバリケード等の防護施設の設置を完全を実施すること。

なお、夜間・休日（夏休みや年末年始の連続休暇を含む。）については特に注意し、必要により現場パトロールを行い、またその計画及び結果を監督員に報告すること。

さらに、工事着手前に受注者の責任において工事概要及び交通規制の方法等について地元住民に対し、十分説明し理解を得た上で当該工事を実施するものとし、工事施工中においても隣接の地権者等

及び第三者に対し危害を与えぬよう細心の注意を払うと共に、現場監視を十分行い、現場作業員に対しても労働災害・安全管理における注意を徹底させること。

また、当該工事施工中において一般交通を規制する場合は、交通整理員を適正な場所に配置すること。

第6条（事前調査）

1. 受注者は、工事着手前に原則として監督員立ち会いのもと既設埋設物等の調査を実施するものとする。さらに、必要に応じては試験掘りを実施するものとし、調査後速やかにその結果を監督員に報告するものとする。

また、調査の結果、本工事の施工に支障が生じる可能性がある場合においては、監督員と協議の上施工するものとする。

なお、上記の調査の結果、工法及び設置箇所等の変更については、設計変更の対象とする。

第7条（建設副産物実態調査）

1. 建設副産物実態調査(センサス)の対象となる建設副産物の品目については、「建設リサイクルデータ統合システム(COBRIS)」によりデータを作成後、実施書を監督員に提出すること。

第8条（建設副産物のリサイクル等）

1. 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、分別解体及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。

（1）分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法（※）
	① 仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥ その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類・処分量	施設の名称	所 在 地
アスファルト殻 9.3 t	関東道路 (株)	筑西市下川島 6 3 5 運搬距離 7.7 km

※上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りでない。

・受入時間 午前9：00 ～ 午後5：00まで

2. 受注者は、分別解体等・再資源化が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、別添様式1により監督員に報告すること。

(1) 再資源化が完了した年月日

(2) 再資源化等をした施設の名称及び所在地

(3) 再資源化等に要した費用

第9条 (建設発生土の搬入搬出)

- 本工事における発生土については、工事間流用を行うものとし、下記のとおり搬入搬出すること。
 - 搬入搬出先は、一本松・茂田線敷地内 (上川中子地内) とする。
 - 片道運搬距離は、9.3 km とする (参考距離)。
 - 土量管理については、監督員と協議の上、適正に管理すること。
 - 受注者は、処分土の搬出が完了した後に、搬出場所にて土量の計測を監督員立会いのもと実施し、報告書として提出すること。
 - 発生土には廃棄物などが混入しないよう留意すること。
 - このほか不明な点は管理者と協議してその指示に従うこととする。

第10条 (建設機械)

- 使用機械のうち、バックホウについては排気ガス対策型の第2次基準値以上のものを、ブルドーザ、モーターグレーダー、ロードローラー、タイヤローラについては、排気ガス対策型の1次基準値以上のものを使用すること。
- 排気ガス対策型機械の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。なお、排気ガス対策型機械を使用しないこととなった場合、契約変更の対象となることがある。

第11条 (過積載の防止)

- 本工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。
 - 積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。
 - 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
 - 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
 - さし柢装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不正表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。

- (5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。
- (6) 取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為（過積載、さし枠装着車や不正表示車等の使用）を行っている場合には、早急に不正状況を解消する措置を講ずること。
- (7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- (8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者、又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

第 12 条（不正軽油の使用防止）

- 1、本工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。
 - (1) 現場で不正軽油を使用しないこと。
 - (2) 現場で不正軽油を使用させないこと。
 - (3) 不正軽油を購入しないこと。
 - (4) 取引関係にある運送事業者が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
 - (5) 下請契約の相手方、または燃料納入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または、不正軽油を販売する者を排除すること。
 - (6) 当該工事に関して、法令（地方税法等）に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。

第 13 条（労働安全衛生法等の遵守）

- 1、受注者は共通仕様書第 1-1-1-34 に基づき、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、特に次の事項に留意すること。
 - (1) 受注者は、高所作業における作業床、囲い、二段手すり、幅木、防網の設置、作業員の安全帯の使用、悪天候時の作業禁止、照度の保持、踏み抜きの防止、不用のたて杭等における危険の防止、昇降設備の設置、墜落危険個所の立入禁止等により、墜落・転落災害の防止措置を講ずること。
 - (2) 受注者は、建設機械による作業に先立ち、当該建設機械の転落、地山の崩壊等による作業員の危険を防止するため、地形や地質の状況等を調査し、作業計画を定めてから作業を行うこと。また、作業中は、機械の制限速度、転落・接触等の防止、誘導者の合図、運転者が運転位置から離れるときの措置、機械の移送、搭乗・使用の制限、修理等について、関係法令を遵守すること。
 - (3) 受注者は、地山の掘削作業に先立ち、地山の崩壊や埋設物の損壊等により危険を及ぼすおそれのあるときは、作業箇所及び周辺の地山について調査し、掘削の時期及び順序を定めて作業を行うこと。また、土砂崩壊災害の防止等のため、手掘り掘削における掘削面の勾配や土止め支保工、防護網の設置、作業員の立入禁止、埋設物等による危険防止、掘削機械等の使用制限、誘導者の配置、保護帽の着用、照度の保持等について、関係法令を遵守すること。
 - (4) 受注者は、建設機械の操作や玉掛け作業を、法令で定める免許を有する者、または技能講習や特別教育修了者に行わせること。
 - (5) 受注者は、掘削面の高さが 2 m 以上となる地山の掘削作業を行う場合、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
- 2、受注者は、監督員より作業員の免許等の提示を求められたときは、協力すること。

第14条（基準点・水準点）

1. 基準点・BMは設計図書等に記載されているもの及び監督員から指示されたものを使用するものとする。なお、受注者は工事着手前に高さ・基準点等を確認し、確認後速やかに監督員に報告するものとする。

第15条（工事の補償）

1. 本工事完成引き渡し後といえども、道路面に不等沈下等が生じた場合において、明らかに本工事に起因したと認められたときは受注者の責任において補償するものとする。

第16条（提出書類）

（1） 施工計画・施工段階における提出書類等

受注者は、設計図書（仕様書含む）及び「建設リサイクル法」などの関係法令に遵守して施工計画を作成するものとする。

この場合、受注者は、施工計画に添えて別表2の計画書等必要書類を提出するものとする。

（2） 工事完了段階における提出書類等

受注者は、完成書類に添えて別表2の実施書等必要書類を発注者に提出するものとする。

（3） その他

受注者は、マニフェストの写し、リサイクルに関する伝票等、工事で発生した建設副産物が適切に処理されたことを確認するために必要とする書類を発注者に提出するものとする。

第17条（その他）

（1） 工事カルテの作成・登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。

また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

（2） その他

受注者は、別紙チェック表に従い、必要とする書類を指定された期日までに提出すること。また、竣工時には、チェック表を提出すること。

（3） 隣接工事（隣接工区）

当該工事（当該工区）のほかに隣接工事（隣接工区）があり調整を必要とする場合は、受注者同士で協議調整を行い監督員への報告すること。

第18条（異議）

1. 本工事の施工及び設計図書等に異議が生じた場合には、監督員と協議のうえ、その指示に従うこと。

第19条（現場発生品運搬）

1. 本工事で発生する資材は以下の場所へ運搬、集積すること。

グレーチング 筑西市資材置き場 筑西市横塚 353-1 片道運搬距離 3.7 km（参考距離）

別表 2

書 類 名 称	対 象 工 事	様式	備 考
再生資源利用計画書 (施工前)	・建設リサイクル法の対象建設工事 ・土砂 500m³ 以上を搬入する工事 ・碎石（再生碎石含む）500t 以上を搬入する工事 ・加熱アスファルト 200t 以上を搬入する工事		
再生資源利用促進 計画書 (施工前)	・建設リサイクル法の対象建設工事 ・建設発生土 500m³ 以上を搬出する工事 ・廃棄物全体で 200t 以上排出する工事		
建設廃棄物処理 計画書 (施工前)	・建設廃棄物（建設資源利用促進計画書の品目以外）が搬出される工事		
再生資源利用実施書 (完了時)	・建設リサイクル法の対象建設工事 ・土砂 500m³ 以上を搬入する工事 ・碎石（再生碎石含む）500t 以上を搬入する工事 ・加熱アスファルト 200t 以上を搬入する工事		・発注者へ 1 部提出 ・受注者 1 部保管 (工事竣工後 5 年間)
再生資源利用促進 実施書 (完了時)	・建設リサイクル法の対象建設工事 ・建設発生土 500m³ 以上を搬出する工事 ・廃棄物全体で 200t 以上排出する工事		・発注者へ 1 部提出 ・受注者 1 部保管 (工事竣工後 5 年間)
建設廃棄物処理 実施書 (完了時)	・建設廃棄物（建設資源利用促進計画書の品目以外）が搬出される工事		・発注者へ 1 部提出 ・受注者 1 部保管 (工事竣工後 5 年間)
建設リサイクル法 第 18 条第 1 項に基づ く報告書（完了時）	・建設廃棄物（建設資源利用促進計画書の品目以外）が搬出される工事		報告する内容 ・再資源化等が完了した年月日 ・再資源化等をした施設の名称及び所在地 ・再資源化に要した費用

※様式は、茨城県建設リサイクルガイドライン関係書類を参考のこと

令和 年 月 日

再 資 源 化 等 報 告 書

工 事 名	工事
受 注 者	
現 場 代 理 人	

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 1 8 条第 1 項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

1. 再資源化が完了した年月日
令和 年 月 日
2. 再資源化等をした施設の名称及び所在地
別添 再生資源利用促進実施書のとおり
3. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
_____万円（税込み）

竣工検査時の提出書類等チェック表(土木・舗装)

令和8年7月6日現在

工事名					工事場所				
契約金額	円		工期	年 月 日から		年 月 日まで (日間)			
前金払 (中間含む)	有□ 無□	円	変更契約	有□ 無□	(第1回) 年 月 日 / (第2回) 年 月 日				
受注者					現 場 代 理 人 : 主任(監理)技術者:				
発注主管課			監督職員						

書類名称	提出時期	対象工事	摘 要		備 考 (法令・様式)	チ ェ ッ ク 欄
			[□添付書類 ▶注意事項、補足等]			
●契約締結時及び契約後に提出する書類						
現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書	契約締結後 5日以内 契約締結時に併せて提出	全て	☐ 技術者の資格者証(写)又は実務経歴証明書 ☐ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)又は技術者名簿(最新のもの) ☐ 監理技術者を配置する場合は資格者証(写) 現場代理人 常駐(専任技術者及び経営管理責任者は不可) 設計金額4,500万円未満なら兼務可(2件まで) ▶兼務届提出 主任技術者 請負金額4,500万円(建築工事9,000万円)以上は専任 監理技術者 下請金額合計5,000万円(建築工事8,000万円)以上は配置		・建設業法 ・市建設工事執行規則第14条別表第3号、履行条項第10条 ・市現場代理人の兼務に関する事務取扱要綱	☐
工程表		全て	▶変更後の工程表は、当初(赤)上段、変更後(黒)下段		・市建設工事執行規則第314条別表第1号、履行条項第3条	☐
説明書 (分別解体等の計画等に係る)	契約時	該当工事のみ	▶発注主管課に提出し、確認印押印後、契約書と併せて契約主管課に提出		・市建設工事執行規則第8条様式第4号	☐
契約保証書	契約日まで	請負金額 500万円以上	☐ 保証書(保証会社、金融機関等) ▶前金払用は発注主管課に提出 ☐ 現金の場合は、領収書(写) ▶納付書は契約主管課で発行		・市建設工事執行規則履行条項第4条 ・市契約規則第26条	☐
下請負人通知書	契約後30日以内 又は 下請契約後10日以内	下請発注した場合 (必須)	☐ 下請契約書類(写) ▶注文書、請書等含む ☐ 下請負人の建設業の許可(写) ▶下請金額が500万円以上の場合に提出		・市建設工事執行規則第14条別表第2号、履行条項第7条	☐
施工体制台帳 施工体系図	下請契約後 遅延なく	下請発注した場合 (必須)	☐ 技術者の資格者証(写)又は経歴証(発注者が求めた場合は提出) ☐ 作業員名簿(発注者が求めた場合は提出) ☐ 再下請負通知書(2次以下の下請がある場合) ▶ 社会保険等未加入業者への下請は原則禁止 警備・測量・除草・リース等は、台帳や一覧表への記載不要		・建設業法第24条の8 ・入契法第15条 ・社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン ・市建設工事執行規則履行条項第7条の2	☐
建設業退職金共済組合 証紙購入状況報告	契約締結後 30日以内	請負金額 500万円以上	☐ 掛金収納書提出用台紙 ▶自社制度や建退共以外の退職金制度に加入している場合は、提出用台紙の4その他に理由を記載		・県建設工事施工適正化指針第3章第1	☐
	完成時		☐ 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表			
前金払	必要な場合		▶請負金額の4割以内、保証書添付(前金払用)			
中間前金払認定申請書		▶前金払に追加して、請負金額の2割以内 (要件:工期及び工程表による実施状況が2分の1経過かつ出来高50%以上)		・市建設工事執行規則第11条の2様式第6号、履行条項第35条	☐	
工事カルテ (コリンズ登録)	契約後10日以内	請負金額 500万円以上 2,500万円未満	☐ 受領書(受注時) ☐ 受領書(変更時) ▶変更により2,500万円以上になった場合に必要 この場合、竣工時も登録が必要		・市特記仕様書	☐
		請負金額 2,500万円以上	☐ 受領書(受注時) ☐ 受領書(変更時) ▶変更により2,500万円未満になった場合に必要 ☐ 受領書(竣工時)			
	完成後10日以内	▶請負金額、工期・技術者等に変更が生じた場合に変更登録 ▶変更時と完成までの間が10日未満の場合は、受領書(変更時)を省略可				
●監督職員が作成する書類						
監督職員決定通知書	契約後速やかに	全て	▶発注主管課長は、監督職員を任命し、受注者に通知		・市建設工事等監督要綱様式2号 ・市建設工事執行規則履行条項第9条	☐
分別解体等の通知書 (建設リサイクル法)	工事着手 7日前まで	該当工事のみ	☐ 建築物の解体工事(床面積の合計80m ² 以上) ☐ 建築物の新築・増築工事(床面積の合計500m ² 以上) ☐ 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)(請負金額1億円以上) ☐ 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)(請負金額500万円以上) ▶上記のいずれかに該当する場合は、県西県民センター建築指導課に提出		・建設リサイクル法第11条様式-3	☐

道路工事に関する届出	着工前	該当工事のみ	☐ 道路工事実施協議書 ▶筑西警察署 ☐ 道路の通行禁止制限実施に対する通知書 ▶筑西警察署 ☐ 道路工事届出書 ▶筑西消防署	・道路法 ・道路交通法	☐
中間前金払認定通知書	認定後	前金払後	申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受注者に結果を通知	・市建設工事執行規則 様式第7号	☐
監督・指示(承諾)書	随時	実施した場合	監督員が指示、承諾又は協議をする場合に作成 現場代理人が確認印を押印	・市建設工事等監督要 綱様式第3号	☐
工事材料検査調書	竣工時	実施した場合	材料検査(工場も含む)を行った場合に監督員が作成	・市建設工事等監督要 綱様式第4号	☐
●工事関係書類					
施工計画書	着工前まで	請負金額 500万円以上 建設リサイクル法 の対象工事 又は 該当する建設資 材を搬出入する 工事 又は 建設廃棄物を搬 出する全ての工 事	☐ 工事概要 ▶工事内容及び数量の記載 ☐ 計画工程表 ▶契約締結時のもの又は実工程 ☐ 現場組織表 ▶現場代理人等選任通知書と一致 ☐ 主要機材 ▶設計図書で指定の機械等(騒音振動、排出ガス規定) ☐ 主要材料 ▶設計書の材料を記載 ☐ 施工方法 ▶現場に適合した施工、フローチャート(手順概要) ☐ 施工管理 ▶品質管理、出来形管理、写真管理等 ☐ 安全管理 ▶保安施設(看板等)の位置図(保安対策技術指針参照) ☐ 緊急時の体制 ▶現場代理人を含め担当係を設定 ☐ 交通管理 ▶過積載防止事項、不正軽油に関する事項 ☐ 環境対策 ▶粉じん対策、騒音・振動対策、排水対策等 ☐ 現場作業環境の整備 ▶現場に適合した対策	・市特記仕様書 ・県共通仕様書 ・建設リサイクル法第16 条 ・任意様式	☐
材料使用届	着工前まで	全て	☐ 再生資源利用計画書『建設資材搬入工用』 ▶建設リサイクル法の対象工事又は以下に該当する建設資材を搬入する工事 (土砂500m3以上 or 砕石(再生砕石含む)500t以上 or 加熱アスファルト200t以上) ☐ 再生資源利用促進計画書『建設副産物搬出工用』 ▶建設リサイクル法の対象工事又は以下に該当する建設資材を搬出する工事 (建設発生土500m3以上 or 廃棄物全体で200t以上) ☐ 建設廃棄物処理計画書 ▶建設廃棄物(建設資源利用促進計画書の品目以外)が搬出される工事 ☐ その他 ▶必要な事項を記載(イメージアップの内容等)	・県共通仕様書 ・任意様式	☐
施工協議	随時	実施した場合	☐ 施工協議書 ☐ 施工図 ▶設計図書に定められた工法及び数量と異なる場合、現場代理人から提出	・任意様式	☐
工事主要材料使用総括表	竣工時	全て	▶使用した材料を全て記載	・任意様式	☐
支給材料及び貸与品	随時	実施・該当する場 合	☐ 受領書(借用書) ▶引渡しを受けた際に監督員へ提出 ☐ 支給材料・貸与品事故報告書 ▶支給材料等に事故があった際に提出	・市建設工事等監督要 綱様式第5号	☐
植栽保険		植栽直工 50万円以上	☐ 植栽に係る保証書(写) ▶引渡し後1年間は、植替えの対象 (保証書がない場合は、保証書に代わる確約書を提出)	・県建設工事必携 ・任意様式	☐
産業廃棄物処理関係		産廃を搬出・処分 する全ての工事	☐ 自社運搬 ▶委託契約書(写)及び処分場の許可(写)、運搬経路 ☐ 自社運搬以外 ▶上記に加え、運搬に係る委託契約書(写)及び許可(写) (運搬業者は、排出場所と運搬先両方の都道府県知事許可が必要)	・廃棄物処理法	☐
産業廃棄物処理関係(集計表)			☐ 数量集計表 ▶種類ごとに集計 (設計・実施数量及び増減を記載)	・任意様式	☐
マニフェストD票又はE票 (産業廃棄物管理票)			☐ マニフェストD票(写) ☐ マニフェストE票(写) ▶電子マニフェストの場合は、受渡確認票(原本は受注者が5年間保存)	・廃棄物処理法	☐
建設廃棄物処理実績書			☐ 建設廃棄物処理実績書 ▶受注者は、竣工後5年間保管	・建設廃棄物処理指針	☐
建設副産物情報交換システム (コプリス)の登録			☐ 工事登録済確認書(実施) ▶コプリスにより作成した場合提出		☐
建設リサイクル法に関する報告 書類等	竣工時	建設リサイクル法 の対象工事 又は 該当する建設資 材を搬出入する 工事	☐ 再生資源利用実施書 ▶受注者は、竣工後5年間保管 ☐ 再生資源利用促進実施書 ▶受注者は、竣工後5年間保管 ☐ 再資源化等報告書 ▶建設リサイクル法に基づく報告書 (報告内容:再資源化が完了した日、施設、費用等)	・市特記仕様書 ・建設リサイクル法第18 条	☐ ☐ ☐
ストックヤードの利用		搬出入した場合	☐ スtockヤード完了証明書(写) ▶利用完了が証明できる書類を提出	・市特記仕様書	☐
安全管理書類		実施・該当する場 合	☐ 交通誘導警備員に係る数量集計表 (設計・実施数量及び増減を記載) ☐ 安全訓練・教育訓練、災害防止協議会、KY活動、安全巡視、店社ハロー 新規入場者教育、各作業における点検記録	・市特記仕様書 ・県共通仕様書 ・労働安全衛生法	☐
創意工夫・社会貢献に関する 取組み		実施した場合	▶特に評価できる項目について提出 (取組状況、写真)	・県共通仕様書	☐
工事完成の通知	竣工時	全て	☐ 工事完成通知書 ▶工事完成図書を納品する時に併せて提出	・市建設工事執行規則 第6号様式	☐

●出来形管理書類

出来形管理	竣工時	全て	☐ 出来形平面図 ▶設計値(黒)と出来形数量(赤)、増減を記載 ☐ 出来形数量一覧表 ▶設計値と出来形数量、増減を記載 ☐ 出来形管理一覧表 ▶管理基準及び結果を記載 監督職員は合否判定 ☐ 出来形管理表 ☐ 出来形管理図 ☐ 出来形管理図表 ▶規格値の範囲内	・県土木工事施工管理基準 (出来形管理)	☐
舗装の平坦性試験 (アスファルト舗装工) (オーバーレイ工)		施工区間延長が100m以上ある場合で右欄のいつれかに該当する道路	☐ 片側1車線以上の道路（一方通行の多車線の道路を含む） ☐ 舗設幅7m以上の道路 ☐ 監督員が特に必要と認めた道路 ▶該当する場合は、車線ごとに全延長を試験 【規格値】 :3mプロフィールメーター 2.4mm以下 直読式(足付き) 1.75mm以下	・舗装調査・試験方便覧 ・県土木工事施工管理基準 (出来形管理)	☐

●品質管理書類					

品質管理一覧表	竣工時	実施した場合	▶試験及び管理結果を記入（監督職員は合否判定）	・県土木工事施工管理 基準 (品質管理)	☐
ブルーフローリングの測定 （下層路盤）		全幅、全区間	▶転圧機械と同等以上のローラやトラック等を使用、目視による変形等の測定		☐
平板載荷試験 （下層路盤）		2,000m ² 未満 3回	▶2,000m ² 以上6回実施【規格値】180(MN/m ³)		☐
砂置換法による 現場密度の測定 （上層路盤） （最大粒径53mm以下）		300m ² 以上	▶2,000m ² 未満3個【規格値】測定値の平均 96.5%以上 ▶2,000m ² 以上6個【規格値】測定値の平均 95.5%以上		☐
敷均し温度測定		アスファルト 舗装全て	▶ダンブトラック1台毎【規格値】110℃以上		☐
日常管理結果報告書 （プラント工場）		アスファルト舗装 300m ² 以上	▶1日につき1回実施 ☐ アスファルト混合物(抽出密度)試験結果報告書 ▶2,000m ² 未満3個【規格値】密度 96.5%以上 抽出 ±0.50%以内 ▶2,000m ² 以上6個【規格値】密度 96.0%以上 抽出 ±0.50%以内		☐
コア採取による品質管理 （車道部）		1工事につき 3個	▶【規格値】密度 90.0%以上 抽出 ±0.50%以内		☐
コア採取による品質管理 （歩道・路肩部）					☐
コンクリートの品質管理			50m ³ 未満は 生コン工場の品質 証明で可 50m ³ 以上は 50m ³ ごとに1回 荷卸し時		☐ 塩化物含有量試験表 ▶0.3kg/m ³ 以下 ☐ 強度試験成績報告書 ▶荷卸し時 1回/日以上 ▶スランプ試験【規格値】スランプ 5～8cm:±1.5cm / 8～18cm:±2.5cm ▶圧縮強度試験【規格値】1回:呼び強度85%以上/3回平均:呼び強度以上 ▶空気量測定【規格値】±1.5%

●写真管理書類

工事写真	竣工時	全て	☐ 着手前及び完成 ▶同じ位置から撮影 ☐ 施工状況 ▶施工順で工種ごとに綴じ込む ☐ 使用材料 ▶形状寸法の測定 ☐ 出来形管理 ▶不可視部分の寸法写真 ☐ 品質管理 ▶各種試験等の状況(公的機関の品質証明書で省略可) ☐ 安全管理 ▶標識類・保安施設の設置状況、交通誘導員の配置状況 ☐ 主要機材 ▶施工計画書で記載したもの(500万円未満は設計書記載) ☐ 産廃処理 ▶現場から処分場まで(運搬車両の追跡写真は省略可) ☐ 創意工夫及びイメージアップ等 ▶該当する場合は状況が分かるものを提出 ☐ 電子納品媒体(CD-R) ▶監督員より指示があった場合は提出 ▶小黑板(電子化)に必要事項を記載(特に設計及び実測寸法)	・県土木工事施工管理 基準 (写真管理) ・デジタル写真管理情報 基準	☐
------	-----	----	--	---	--------------------------

●竣工検査後の書類

検査(竣工)結果通知書	検査終了後	請負金額 200万円超	▶契約主管課で発行し、監督員から受注者へ手渡す	・市検査要綱第10条 様式6号
工事物件引渡書		全て	▶検査の合格をもって、当該工事目的物の引渡しがあったものとする	・市建設工事執行規則 履行条項第32条
請求書			▶請求書の受付後、その日から起算して40日以内に支払	・市建設工事執行規則 履行条項第33条別表第 7号
契約保証金還付請求書		請負金額 500万円以上	▶契約主管課に提出	・市契約規則第26条、履 行条項第4条
保証書に係る受領書				

※2 入契法 ⇒ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

※4 保安対策技術指針 ⇒ 土木工事保安対策技術指針（茨城県HPカ

○現場に掲げる掲示物一覧

No	名 称	掲示場所	掲示根拠等
1	建設業の許可票（元請のみで可）	公衆の見やすい場所	建設業法第40条
2	労災保険関係成立票	事業場の見やすい場所	労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条
3	施工体系図	工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所	建設業法第24条の8第4項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項
4	下請負人に対する通知（下請契約のある工事）	工事現場の見やすい場所	建設業法施行規則 第14条の3
5	建設業退職金共済(建退共)制度加入標識	現場事務所や工事現場の出入口など	建退共制度改善方策について(H11.3.18) 公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針
6	緊急時連絡表	事務所、詰所等が見やすい場所	土木工事安全施工指針 第1章 第4節 工事現場管理 5(3) 労働安全衛生規則 第642条の3
7	作業主任者選任表示板	現場事務所や工事現場の出入口など	労働安全衛生法 第14条別表第一 労働安全衛生規則 第18条

○留意事項

- 1 本表は、一般的な建設工事における提出書類を示したものであり、この他に規則、仕様書等で定められた書類は必要に応じて提出すること
- 2 監督員より提出を要求された場合は、その指示に従うこと
- 3 作成する書類は、書類一覧表や見出し(インデックス)を付け、見やすいよう努めること
- 4 下請発注をした場合には、必ず関係書類を作成し提出すること
- 5 受注者は請け負った工事を、一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならないこと

令和8年度

R8第4号上平塚地内
道路改良舗装工事

筑西市 上平塚地内

積算根拠

運 搬 距 離

【運搬距離一覧表】

種 類	運 搬 場 所	距 離
残 土	建設残土受入地(筑西市上川中子地内)	9.3km
不足土		
Co殻		
As殻	関東道路(株)(筑西市下川島635番地)	7.7km
仮設材		
建設機械 (分解・組立)		
建設機械 (路面切削機)		
現場発生品		

建設物価Mapサービス

スタート茨城県筑西市上平塚 8 1 - 2	
ゴール 茨城県筑西市上川中子地内 (名称: 建設残土受入地)	
総距離: 9,319 m	メモ 建設残土
総料金: ¥0	
所要時間: 26 分	
ルート指定: 一般道優先	
車種: 指定なし	
車高(cm):	
車幅(cm):	
車重(kg):	



凡例: ■ 高速道路 都市高速道路 ■ 国道 都道府県道 一般道 ■ 細街路 道路外

©2025 ZENRIN CO., LTD. (Z24LE第1916号)

地点	道路	距離(m)	交差点名	料金
S	細街路 道路外	1		0
	細街路(詳細)	118		0
	一般道路(その他)	3,523		0
	国道	2,833		0
	一般道路(その他)	1,847		0
	主要地方道	359		0
	一般道路(その他)	149		0
	細街路(詳細)	465		0
G	細街路 道路外	24		0

建設物価Mapサービス

スタート茨城県筑西市上平塚147	
ゴール 茨城県筑西市下川島635 (名称: 関東道路(株))	
総距離: 7,676 m	メモ アスファルト舗
総料金: ¥0	
所要時間: 18 分	
ルート指定: 一般道優先	
車種: 指定なし	
車高(cm):	
車幅(cm):	
車重(kg):	



凡例: ■ 高速道路 都市高速道路 ■ 国道 都道府県道 一般道 ■ 細街路 道路外


©2025 ZENRIN CO., LTD. (Z24LE第1916号)

地点	道路	距離(m)	交差点名	料金
S	細街路 道路外	0		0
	細街路(詳細)	108		0
	一般道路(その他)	1,291		0
	都道府県道	1,549		0
	一般道路(その他)	1,264		0
	都道府県道	551		0
	国道	1,022		0
	国道50号線	853	鬼怒川西	0
	主要地方道	420		0
G	一般道路(その他)	583		0
	細街路(詳細)	10		0
	細街路 道路外	25		0

位置図



縮尺 1 : 5000



① 工事区間 B.P側



② 工事区間 E.P側

