

工事番号	令和8年度		市長	副市長	教育長			審査
工事名	竹島コミュニティセンター空調設置工事(大会議室)							
			教育部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計概要	竹島コミュニティセンター空調設置工事(大会議室) ・空調設置工事 一式 この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の対象工事の現場代理人と兼務することができます。 受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課に「現場代理人兼務届」(様式1)を提出してください。		施工場所	筑西市 稲野辺 地内				
			施工方法	請負工事				
			施工期日	令和 年 月 日				日間
				令和 年 月 日				
			延期・中止	令和 年 月 日				日間
				令和 年 月 日				
			起工年月日	令和 年 月 日				
			完成年月日	令和 年 月 日				
遂行期限	令和 年 月 日							
起工理由			受注者	社名 代表者 住所				
費目		起工	第1回変更	第2回変更	増△減			
起工額								
請負に対する額又は請負額								
工事価格								
測量及び試験費又は工事雑費								
用地及び補償費								
消費税相当額								
請負決定額								
変更請負額算定基準								
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____								
請負に附する額		×	請負比率		=	請負額		

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

本 工 事 内 訳 書						
名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 機器設備工事						
パッケージエアコン 屋内機 (天井吊り型) 屋外機	型式 SZRH112C C-10.0KW H-11.2KW リモコン含む	2	台			
パッケージ搬入据付費	屋外機	1	式			
パッケージ搬入据付費	屋内機	1	式			
吊金物工事		1	式			
リモコン取付及び配線工事		1	式			
試験調整費		1	式			
文字標識費		1	式			
運搬費		1	式			
合計						

本 工 事 内 訳 書						
名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 配管設備工事						
【ドレン】						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP(一般管) 20A	11	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持材		1	式			
小計						
【冷媒】						
冷媒銅管 被覆銅管	9.52Φ × 8mm	11	m			
冷媒銅管 被覆銅管 (20mm)	15.88Φ × 20mm	11	m			
同上継手類		1	式			
同上接合材		1	式			
同上支持材		1	式			
小計						

本 工 事 内 訳 書						
名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【配管工費】		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
室内外渡り配線工事		1	式			
試験調整費		1	式			
冷媒充填費		1	式			
外部壁コア抜き	レントゲン有	1	式			
ラッキング工事		1	式			
振止支持架台工事		1	式			
運搬費		1	式			
小計		1	式			
合計						

本 工 事 内 訳 書						
名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 電気設備工事						
電線	EM-1E 5.5φ	10	m			
ケーブル	EM-CET14φ	10	m			
〃	EM-CE5.5×4C	20	m			
電線管	GZ22	20	m			
〃	GZ36	10	m			
金属製可とう電線管	F2-24 (L : 1000)	2	組			
プルボックス	300° ×200SUS WP	2	個			
機器接続費		1	式			
引き込み盤改修費		1	式			
新設動力盤	主幹 MCB 3P100AF/60AT 分岐 ELB 3P50AF/30AT(30mA) × 2 SUS製品	1	面			
停電切替費		1	式			
雑工事		1	式			
試験調整費		1	式			
合計						