								筑西市役所							
工事番号		市長		副市長											
令和8年度		部長		副部長		課長		補佐		補佐		設計者			

筑西市総合福祉センター 点字ブロック改修工事	設計書	号線 川	筑西市　小林　地内

設計概要

設計概要

名称　筑西市総合福祉センター
住所　筑西市小林355番地
　　2,009.44㎡
延床面積　2,601.62㎡
構造　鉄筋コンクリート造
　　地上2階建て

点字ブロック設置工	1式
点字ブロック撤去工	1式
諸経費	1式

この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の対象工事の現場代理と兼務することができます。受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課に「現場代理人兼務届」（様式1）を提出してください。

施行方法	直営　請負
履行期間	日間
起工年月日	令和　年　月　日
竣工年月日	令和 9年 3月 16日
延期・中止	月　日 ～ 月　日
受注者	社　名 代表者 所在地 電　話

起工理由

老朽化した点字ブロックを改修し、利用者の安全を確保する。

費目	起工	第 回変更	第 回変更	増 △ 減
起工額				
請負に負する額又は請負額				
測量試験費又は工事雑費				
用地補償費				
工事価格				
消費税相当額				
請負決定額				

変更請負額算定基準

変更請負額＝変更請負に附する額×請負比率〔起工時の請負決定額／起工時の請負に対する額〕

請負に附する額	× 請負比率	＝ 請負額

本　工　事　費　内　訳　書

番号	名　　称	品　質　・　規　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	筑西市総合福祉センター点字ブロック改修工事						
	直接工事費　計		1.0	式			
	諸経費	共通仮設費	1.0	式			
		現場管理費	1.0	式			
		一般管理費	1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
					≒		
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費合計		1.0	式			

筑西市

本　工　事　費　内　訳　書

番号	名　　称	品　質　・　規　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	筑西市総合福祉センター点字ブロック改修工事						
1	点字ブロック設置工		1.0	式			
2	点字ブロック撤去工		1.0	式			
	計						

筑西市

本　工　事　費　内　訳　書

番号	名　　称	品　質　・　規　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
1	点字ブロック設置工						
	点字ブロック	300角　誘導・警告	186.0	枚			
	タイル	平面 150角	164.0	枚			
	タイル	スロープ 150角	84.0	枚			
	副資材		1.0	式			
	施工費		33.0	㎡			
	計						

筑西市

本　工　事　費　内　訳　書							
番号	名　　称	品　質　・　規　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2	点字ブロック撤去工						
	既存タイルはつり・撤去工		33.0	㎡			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						